

**UZASADNIENIE**

**PLANU OGÓLNEGO**

**GMINY PAWŁOWICE**



Etap - opiniowanie i uzgodnienia

Czerwiec 2025 r.

## Uzasadnienie planu ogólnego gminy

### Spis treści

I. Cel sporządzenia projektu planu ogólnego.....	4
II. Charakterystyka obszaru objętego planem .....	4
1. Położenie, powierzchnia, ludność .....	4
2. Stan zabudowy, struktura funkcjonalno-przestrzenna .....	5
III. Przyczyny wyznaczenia stref planistycznych.....	6
1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową .....	8
2. Przyczyny wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy.....	9
3. Gminny katalog stref planistycznych - uzasadnienie ustalenia profilu funkcjonalnego stref oraz wartości ustalonych gminnych standardów urbanistycznych. ....	10
4. Bilans chłonności niezabudowanych terenów umożliwiających realizację funkcji mieszkaniowych w obowiązujących planach miejscowych - w aspekcie obliczonego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową .....	13
IV. Wyjaśnienia sposobu uwzględnienia występujących uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy.....	16
1. Sposób uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy .....	16
1) uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej gminy określonej w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego .....	16
2) ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego .....	17
3) uwarunkowania występujące na obszarze gminy: .....	18
a) formy ochrony przyrody oraz ich otuliny.....	18
b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wały przeciwpowodziowe oraz pasy o szerokości 50 m od stopy wału .....	18
c) obszary gruntów zmeliorowanych.....	19
d) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy .....	19
e) strefy ochronne ujęć wody .....	19
f) obszary ochronne zbiorników wód śródładowych .....	21
g) tereny górnicze i obszary górnicze wraz z filarami ochronnymi .....	21
h) udokumentowane złoża kopalin, kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji.....	21
i) obszary uzdrowisk oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.....	22
j) zabytki objęte formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 i 1688), lub ujęte w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oraz dobra kultury współczesnej .....	22
k) obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne .....	28
l) tereny zamknięte i ich strefy ochronne .....	29
m) obszary ograniczonego użytkowania .....	29
n) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji .....	29
o) obszary ciche w aglomeracji oraz obszary ciche poza aglomeracją .....	29
p) grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III oraz grunty leśne .....	29
q) zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej .....	29
r) obszary pasa nadbrzeżnego, w tym w szczególności pasa technicznego .....	30
2. Rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej wraz z obowiązującymi dla nich ograniczeniami w zagospodarowaniu.....	30
3. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym oraz krajobrazy priorytetowe;.....	33
V. Część graficzna uzasadnienia projektu planu ogólnego .....	33



## **I. Cel sporządzenia projektu planu ogólnego**

Celem sporządzenia planu ogólnego gminy (planowania przestrzennego na poziomie lokalnym) jest ustalenie zasad zagospodarowania przestrzeni, co ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gminy, poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska, poprzez ochronę terenów zielonych, wód powierzchniowych i podziemnych, zasobów naturalnych i cennych przyrodniczo obszarów. Określa, jak będą rozwijane różne części gminy, w tym strefy mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, rolnicze czy rekreacyjne. Zabezpieczenie ładu przestrzennego pomoże uniknąć chaotycznej zabudowy chroniąc wartości estetyczne oraz funkcjonalne przestrzeni. Plan uwzględnia potrzeby dotyczące realizacji dróg, kanalizacji, wodociągów i innych obiektów publicznych. Podczas sporządzania projektu planu ogólnego, mieszkańcy mają wpływ na kształtowanie swojej okolicy i mogą liczyć na zachowanie określonych standardów życia.

Wyznaczone w planie ogólnym strefy planistyczne, uwzględniać będą dotychczasową politykę przestrzenną gminy Pawłowice, cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wskazane w Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do roku 2025 „Pawłowice 2025” i dotychczas obowiązującym Studium.

Zgodnie z art. 13h ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z projektem planu ogólnego sporządza się uzasadnienie składające się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa uzasadnienia planu ogólnego zawiera wyjaśnienia przyczyn wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym oraz sposobu uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy. Część graficzna uzasadnienia, to graficzna prezentacja danych stanowiących uwarunkowania, w tym uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, infrastruktury technicznej, górnicze, uwzględniane w kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego. Z części graficznej uzasadnienia, wynikać będzie, w jaki sposób te uwarunkowania wpłynęły na sformułowanie ustaleń planu ogólnego.

## **II. Charakterystyka obszaru objętego planem**

### **1. Położenie, powierzchnia, ludność**

Gmina Pawłowice położona jest w powiecie pszczyńskim i graniczy:

- od północy – z miastem Żory,
- wschodu – z Gminą Suszec i miastem Pszczyna,
- od południowego - wschodu – z miastem Strumień,
- od południowego - zachodu – z gminą Zebrzydowice,
- od zachodu – z miastem Jastrzębie Zdrój.

W układzie osadniczym województwa gmina jest ośrodkiem lokalnym o charakterze wiejskim i położona jest w granicach centralnego obszaru metropolitalnego w strefie graniczącej z zachodnim obszarem metropolitalnym (ze stolicą w Rybniku) i południowym obszarem metropolitalnym (ze stolicą w Bielsku-Białej), położonym na korytarzu głównych powiązań regionalnych szlaków komunikacyjnych północ – południe (Katowice – Wisła i Katowice – Cieszyn) oraz wschód – zachód (Pszczyna – Racibórz).

Północna część gminy znajduje się w zlewni rzeki Wisły, a południowa w zlewni rzeki Odry.

Pod obszarem gminy znajdują się duże zasoby węgla kamiennego eksploatowane aktualnie przez KWK „Pniówek” oraz KWK „Zofiówka” wchodzące w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zalegające pod obszarem gminy zasoby węgla kamiennego są możliwością kontynuacji znaczenia górnictwa jako podstawowego czynnika rozwoju Pawłowic w najbliższych kilkunastu latach.

Gmina powiązana jest komunikacyjnie z układem wojewódzkim komunikacją kołową i kolejową.

Gminę wg danych Banku Danych Lokalnych, charakteryzują następujące dane (stan na 2024 r.):

- powierzchnia gminy - 76 km<sup>2</sup>,
- ludność ogółem w gminie - 17 555 osób,
- gęstość zaludnienia w gminie 232 osoby/km<sup>2</sup>,
- ludność w wieku przedprodukcyjnym - 3 721 osób,
- ludność w wieku produkcyjnym - 10 429 osób,
- ludność w wieku poprodukcyjnym - 3 429 osób,
- bezrobocie w gminie - 161 osób,
- liczba pracujących na 1000 mieszkańców w gminie - 562 osoby (stan na 2021 r.),
- liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 10 tys. ludności w gminie:
  - w roku 2023 - 44 mieszkań,
  - w roku 2022 - 48 mieszkań,
  - w roku 2021 - 69 mieszkań,

- w roku 2020 - 56 mieszkań,
- powierzchnia gruntów leśnych w gminie - 645,76 ha.

## 2. Stan zabudowy, struktura funkcjonalno-przestrzenna

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Pawłowice jest zróżnicowana, z dominującą zabudową mieszkaniową, ale także z zabudowaniami przemysłowymi (w tym kopalnianymi) i usługowymi, które wspierają rozwój lokalnej gospodarki.

Na obecny układ struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wpływ miały następujące czynniki:

- historyczny układ sołectw tworzących obecny obszar administracyjny gminy satelitarne położonych w stosunku do Pawłowic jako sołectwa wiodącego,
- górnictwo węgla kamiennego poprzez lokalizację kopalni „Pniówek” wywołało intensywną urbanizację centralnej części gminy (jednostki Pawłowice i Pawłowice – Osiedle),
- bogata rzeźba terenu południowych obszarów gminy (jednostki Golasowice, Jarząbkowice i Pielgrzymowice) z licznymi zbiornikami wodnymi w dolinach potoków oraz ekstensywną zabudową zagrodową i mieszkaniową,
- znaczne arealy gruntów rolnych w północnej i południowej części gminy chronionych w rozwoju gminy przed urbanizacją,
- przebieg drogi krajowej nr 81 na kierunku północ – południe stymulujące rozwój usług w korytarzu tej arterii.

Układ funkcjonalno-przestrzenny gminy pod względem przeznaczenia i zagospodarowania terenów w układzie całej gminy oraz poszczególnych jednostek urbanistycznych charakteryzuje się następująco:

- centralny obszar gminy - na zachód od drogi krajowej nr 81 charakteryzuje się najbardziej zorganizowaną oraz zwartą strukturą zabudowy. Obszar ten rozwija się w układzie prostokątnych kwartałów tworzonych przez ulice publiczne. Układ ten – poza centrum historycznym – rozwinął się w nawiązywaniu do kopalni „Pniówek” największego zakładu przemysłowego gminy,
- zabudowa w północnym obszarze gminy rozwija się w pasie, którego osią jest rzeka Pszczyńska, przy czym struktura tej zabudowy jest zróżnicowana na zabudowę typu zagrodowego występującą na obrzeżu kompleksów rolnych,
- na granicy z miastem Żory rozwija się enklawa działalności produkcyjnych zrealizowanych i funkcjonujących w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- północny obszar gminy, który tworzą sołectwa Krzyżowice i Warszowice oddzielony jest od obszaru centralnego pasmem terenów rolnych, zamkniętych od zachodu zwałowiskiem odpadów pogórnich „Kościelniok”,
- południowy obszar gminy tworzony przez sołectwa Golasowice, Jarząbkowice i Pielgrzymowice to obszar o funkcji mieszkaniowo - rolniczo - przyrodniczej, na którym funkcje te są przemieszane. Układ przestrzenny tego obszaru różni się od pozostałego obszaru gminy, a wynika to ze stosunkowo urozmaiconej rzeźby terenu,
- jednostki o funkcji przemysłowej i usługowej wyraźnie kształtują się i dominują w centralnej części gminy,
- jednostki leśne występują w rozproszeniu w południowej i południowo-wschodniej części gminy i stanowią bardzo mały udział w jej powierzchni ogólnej,
- charakterystyczny jest układ dolin rzek i potoków na którym występuje szereg stawów - szczególnie w południowej części gminy,
- poszczególne sołectwa powiązane są komunikacyjnie na osi północ – południe drogą krajową nr 81, a następnie drogą wojewódzką nr 933,
- przez obszar gminy przebiegają państwowe linie kolejowe i górnicza linia kolejowa od KWK „Pniówek”.

Wizerunek gminy kształtowany jest przez naturalny krajobraz obszarów otwartych, oraz przekształcenia wynikające z dominujących funkcji obszaru tj. mieszkalnictwa, górnictwa i rolnictwa. Ład przestrzenny przy tak różnych czynnikach rozwoju gminy jest trudny do zdefiniowania oraz przyjęcia reguł zmierzających do kształtowania harmonijnej całości w uporządkowanych relacjach przestrzennych.

W tym zakresie uwarunkowaniami rozwoju gminy wynikającymi ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, powinny być działania w następujących obszarach problemowych:

- określenie stref buforowych wokół obszarów przemysłowych, których zagospodarowanie wpływa na obniżenia wartości krajobrazu,
- przyjęcie zasad kształtowania zabudowy na obrzeżach obszarów rolnych oraz zasad kształtowania nowych rodzinnych gospodarstw rolnych na dużych arealach rolnych tworzących aktualnie tereny otwarte gminy,

- ustalenie obszarów wykazujących stan kryzysowy w ocenie ładu przestrzennego, które wymagają rewitalizacji,
- wskazanie na obszarze gminy przestrzeni publicznych, których ład przestrzenny wpływa na odbiór wizerunku całej gminy,
- wskazanie na obszarze gminy terenów o szczególnych walorach krajobrazowych, które wymagają ochrony, gdyż są elementami określającymi ład przestrzenny w gminie.

Gmina Pawłowice charakteryzuje się zróżnicowanym układem funkcjonalno-przestrzennym, który obejmuje różne formy zagospodarowania terenu, od zabudowy mieszkaniowej po tereny rolne, leśne oraz przemysłowe. Dynamiczny rozwój infrastruktury i usług sprzyja poprawie jakości życia mieszkańców oraz dalszemu inwestowaniu w przyszłość regionu.

Strefy funkcjonalne gminy:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej dominują zwłaszcza w miejscowościach Pawłowice, Pielgrzymowice, Krzyżowice i Golasowice. W Pawłowicach występują również osiedla wielorodzinne, zwłaszcza na Osiedlu Pawłowice oraz w pobliżu głównych dróg. Usługi publiczne, takie jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy i obiekty kulturalne, koncentrują się głównie w Pawłowicach, pełniących funkcję centralną dla gminy.
2. Tereny przemysłowe i usługowe znajdują się głównie w pobliżu kluczowych szlaków komunikacyjnych, w tym wzdłuż drogi krajowej nr 81 („Wiślanka”). Istotne znaczenie mają zakłady związane z przemysłem wydobywczym (KWK „Pniówek” – kopalnia węgla kamiennego), a także inne przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórczym, logistycznym i budowlanym. Rozwijane są także tereny przeznaczone pod handel i usługi, szczególnie w rejonie Pawłowic i Golasowic.
3. Tereny rolnicze. Rolnictwo nadal odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w miejscowościach takich jak Jarząbkowice, Pielgrzymowice, Warszawice i Krzyżowice. Dominują pola uprawne, łąki i pastwiska, a także gospodarstwa rolne prowadzące działalność produkcyjną.
4. Tereny leśne i rekreacyjne. Lasy zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, jednak stanowią istotny element krajobrazu i ekosystemu gminy. Gmina rozwija infrastrukturę rekreacyjną, m.in. poprzez ścieżki rowerowe, parki i miejsca do wypoczynku.
5. Tereny komunikacyjne i infrastrukturalne. Gmina jest dobrze skomunikowana dzięki drodze krajowej nr 81 oraz sieci dróg lokalnych. Ważną rolę odgrywa transport kolejowy – linia kolejowa Katowice – Zebrzydowice przebiega przez teren gminy.

W gminie rozwijana jest również infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna oraz energetyczna.

### **III. Przyczyny wyznaczenia stref planistycznych**

Podstawowymi elementami planu ogólnego są strefy planistyczne. Plan ogólny zawiera ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego szczebla, jak i ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 13a ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie ogólnym określa się strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne. Zgodnie z art. 13a ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne uwzględnia się przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowią podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów.

Zgodnie z art. 13c ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza się wyznaczenie następujących stref planistycznych:

- strefa SW – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,
- strefa SJ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
- strefa SZ – strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową,
- strefa SU – strefa usługowa,
- strefa SH – strefa handlu wielkopowierzchniowego,
- strefa SP – strefa gospodarcza,
- strefa SR – strefa produkcji rolniczej,
- strefa SI – strefa infrastrukturalna,
- strefa SN – strefa zieleni i rekreacji,

- strefa SC – strefa cmentarzy,
- strefa SG – strefa górnictwa,
- strefa SO – strefa otwarta,
- strefa SK – strefa komunikacji.

Każda wyznaczona strefa planistyczna opisana jest poprzez unikalne oznaczenie zawierające liczbę naturalną, symbol literowy i nazwę strefy planistycznej, przy czym numeracja poszczególnych stref ustalona jest dla całego obszaru gminy w sposób ciągły w ramach danego rodzaju strefy.

Poszczególne strefy planistyczne zróżnicowane są pod względem profilu funkcjonalnego podstawowego i dodatkowego, jak również pod względem parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu. W szczególności strefy planistyczne o tym samym profilu podstawowym różnią się pod względem rodzaju i ilości dopuszczeń w ramach dodatkowego profilu funkcjonalnego oraz różnic w ustalonych parametrach zabudowy i zagospodarowania terenu, takich jak: maksymalna wysokość zabudowy, maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, maksymalny udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.

Zgodnie z art. 13b u.p.z.p. ustalenia planu ogólnego, tj. wyznaczenie poszczególnych stref planistycznych, określa się uwzględniając szereg określonych w w/w artykule uwarunkowań występujących na obszarze gminy.

Kluczowe znaczenie dotyczące wyznaczania stref planistycznych oznaczonych symbolem literowym SW, SJ i SZ ma art. 13d u.p.z.p. Zgodnie z w/w artykułem, wyznaczając strefy planistyczne oznaczone symbolem literowym SW, SJ i SZ, w pierwszej kolejności uwzględnia się obszary, dla których w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie umożliwiające realizację funkcji mieszkaniowej, oraz obszary uzupełnienia zabudowy.

Jeżeli suma chłonności terenów niezabudowanych w ramach przeznaczeń umożliwiających realizację funkcji mieszkaniowej w obowiązujących planach miejscowych jest większa niż 130% wartości obliczonego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, to nie można wyznaczyć następujących nowych w/w stref planistycznych.

W/w strefy planistyczne można wyznaczyć jedynie na obszarach, gdzie w obecnie obowiązujących planach miejscowych określono przeznaczenie umożliwiające realizację takich funkcji oraz na obszarach uzupełnienia zabudowy w ramach istniejącej zabudowy.

Obowiązujące w gminie Pawłowice plany miejscowe:

- 1) MPZP sołectwa Pawłowice Uchwała Nr XXIV/251/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.
- 2) MPZP obejmujący części sołectwa Pniówek Uchwała Nr VIII/102/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r.
- 3) MPZP części sołectwa Krzyżowice Uchwała Nr XNII90/2004 z dnia 6 lutego 2004 r.
- 4) MPZP sołectwa Pniówek Uchwała Nr XXVI/372/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r.
- 5) MPZP obszaru nr 5 w sołectwie Pawłowice Uchwała Nr XXV/353/2005 z dnia 24 maja 2005 r.
- 6) MPZP obszaru nr 9 w sołectwie Pawłowice Uchwała Nr XXV/355/2005 z dnia 24 maja 2005 r.
- 7) MPZP części sołectwa Krzyżowice Uchwała Nr XXXVI/468/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- 8) MPZP części sołectwa Pniówek Uchwała Nr VII/93/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.
- 9) MPZP dla części sołectwa Pawłowice Uchwała Nr XII/157/2008 z dnia 15 lutego 2008 r.
- 10) MPZP dla części sołectwa Pawłowice Uchwała Nr IV/28/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.
- 11) MPZP zachodniej części sołectwa Pawłowice Uchwała Nr X/114/2011 z dnia 27 września 2011 r.
- 12) MPZP dla części sołectw Pawłowice i Warszowice Uchwała Nr VII/88/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
- 13) MPZP centralnej części sołectwa Pawłowice Uchwała Nr XIX/215/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
- 14) MPZP dla sołectwa Golasowice Uchwała Nr XLII/472/2014 z dnia 23 września 2014 r.
- 15) MPZP dla sołectwa Jarząbkowice Uchwała Nr XLII/471/2014 z dnia 23 września 2014 r.
- 16) MPZP dla sołectwa Pielgrzymowice Uchwała Nr XIX/170/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.
- 17) MPZP dla terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice Uchwała Nr XL/396/2018 z dnia 11 września 2018 r.
- 18) MPZP dla terenu części sołectwa Warszowice Etap I w rejonie ulicy Gajowej Uchwała Nr XXI/208/2020 z dnia 20 października 2020 r.
- 19) MPZP dla terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice Uchwała

Nr XV/155/2020 z dnia 3 marca 2020 r.

20) MPZP dla terenu części sołectwa Warszawice w gminie Pawłowice etap II Uchwała Nr XXXVI/373/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

### 1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową

Zgodnie z zasadą ustaloną w art. 13d ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyznaczając ww. strefy, brane są pod uwagę potrzeby mieszkaniowe w gminie, będące pochodną m.in. zmian demograficznych i zmieniającego się standardu życia oraz możliwości racjonalnego zagęszczenia istniejącego zagospodarowania. W myśl przepisów nowe tereny mieszkaniowe będzie można wyznaczać tylko wtedy, gdy rezerwy terenów wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych oraz luki w zabudowie nie zapewnią zaspokojenia przewidywanych potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej.

Zapotrzebowanie na nową zabudowę w Gminie Pawłowice obliczono biorąc pod uwagę aktualne dane GUS.

Dane odczytane z GUS (aktualne) dla gminy Pawłowice

$M_0$	Liczba mieszkańców - 2024 r.	17 555	[osób]
$M_{20}$	Liczba mieszkańców - 2044 r.	16 776	[osób]
$PUM_0$	Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań w gminie – 2023 r.	552 665,0	[m <sup>2</sup> ]
	Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania	103,6	[m <sup>2</sup> ]
$P_0$	Powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 mieszkańca – 2023 r.	31,5	[m <sup>2</sup> ]
$P_{-10}$	Powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 10 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane – 2013 r.	26,5	[m <sup>2</sup> ]
$P_{-20}$	Powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 20 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane – 2003 r.	24,6	[m <sup>2</sup> ]
-	Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie - 2023 r.	3,29	[osób]

Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę w licznie mieszkańców [ZAP]:

$$ZAP = M_{20} - (PUM_0 / P_{20})$$

gdzie:

ZAP – oznacza zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową,

$M_{20}$  – oznacza prognozowaną liczbę mieszkańców gminy w oparciu o dane udostępniane przez statystykę publiczną, powiększoną o 5%,

$PUM_0$  – oznacza łączną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie zgodną z najnowszymi danymi,

$P_{20}$  – oznacza prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca.

Obliczenie prognozowanej liczby mieszkańców (za 20 lat) udostępnioną przez statystykę powiększoną o 5% [ $M_{20}$ ]:

(...)*6. W przypadku braku danych udostępnianych przez statystykę publiczną w zakresie prognozowanej liczby mieszkańców gminy ( $M_{20}$ ), za prognozowaną liczbę mieszkańców gminy przyjmuje się liczbę mieszkańców gminy zgodną z:*  
*1) najnowszymi danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną powiększoną o 5% albo*  
*2) prognozą demograficzną sporządzaną przez gminę obejmującą okres prognozy, o którym mowa w ust. 5, powiększoną o 5%*

$$\underline{M_{20} = 16\,776 \text{ mieszkańców} \times 1,05 = 17\,615 \text{ mieszkańców}}$$

Obliczenie prognozowanej powierzchni użytkowej mieszkań w gminie na jednego mieszkańca [ $P_{20}$ ]:

$$P_{20} = 3P_0 - 2P_{-10}$$

$$P_{20} = 2P_0 - P_{-20}$$

gdzie:

$P_0$  – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z najnowszymi danymi,

$P_{-10}$  – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 10 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane,

$P_{-20}$  – oznacza powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 20 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane.

(...)7. W przypadku, gdy prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca ( $P_{20}$ ) obliczona zgodnie z ust. 3 jest mniejsza niż powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z najnowszymi danymi ( $P_0$ ), za prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca ( $P_{20}$ ) przyjmuje się powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodną z najnowszymi danymi ( $P_0$ ).

(...)8. W przypadku, gdy prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca ( $P_{20}$ ) wyznaczona zgodnie z ust. 3 lub 7 jest mniejsza niż  $40 \text{ m}^2$  na jednego mieszkańca lub brak jest danych udostępnionych przez statystykę publiczną umożliwiających wykonanie obliczeń zgodnie z wzorami, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się wartość tego parametru wynoszącą  $40 \text{ m}^2$  na jednego mieszkańca.

$$P_{20} = 3 \times 31,5 \text{ m}^2 - 2 \times 26,5 \text{ m}^2 = \mathbf{41,5 \text{ m}^2}$$

lub

$$P_{20} = 2 \times 31,5 \text{ m}^2 - 24,6 \text{ m}^2 = \mathbf{38,4 \text{ m}^2}$$

**W związku z tym, że jedna z wartości  $P_{20}$  wyszła z obliczeń mniej niż  $40,0 \text{ m}^2$ , to zgodnie z ust. 8 (Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów) przyjmujemy wartość większą czyli  $41,5 \text{ m}^2$ .**

Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę w licznie mieszkańców [ZAP]:

$$\mathbf{ZAP = M_{20} - (PUM_0 / P_{20})}$$

$$\mathbf{ZAP = 17\ 615 - (552\ 665 \text{ m}^2 / 41,5 \text{ m}^2) = \underline{\underline{4\ 298 \text{ mieszkańców}}}}$$

Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę powiększoną do 130 %:

$$\mathbf{130 \text{ ZAP} = 4\ 298 \times 1,3 = \underline{\underline{5\ 587 \text{ mieszkańców}}}}$$

Z powyższych obliczeń wynika, że w Gminie Pawłowice zapotrzebowanie na nową zabudowę powinno zaspokoić potrzeby mieszkaniowe dla 4 298 nowych mieszkańców. Powiększając tę wartość do 130 % zapotrzebowanie na nową zabudowę powinno zaspokoić potrzeby mieszkaniowe dla 5 587 nowych mieszkańców.

## 2. Przyczyny wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy

Pomimo pełnego pokrycia planistycznego obszaru Gminy Pawłowice wyznaczono obszar uzupełnienia zabudowy. Oprócz aspektu formalno-prawnego związanego z możliwością wydawania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku stwierdzenia nieważności planu miejscowego, wyznaczony obszar został wykorzystany do określenia chłonności terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie, która to chłonność jest niezbędna do wyliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę. Proces wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. poz. 729).

Cytując uzasadnienie do rozporządzenia:

„Do ostatecznej delimitacji granicy obszarów uzupełnienia zabudowy powinny być również brane dodatkowe okoliczności wynikające z uregulowań zewnętrznych lub samego kierunku polityki przestrzennej, które w najlepszym stopniu potrafi zidentyfikować właśnie gmina. Potwierdza to zasadność pozostawienia jasno określonego pola do większej swobody dla gmin w dopasowaniu końcowego kształtu granicy tych obszarów do zidentyfikowanych potrzeb i możliwości rozwojowych”.

Gmina Pawłowice, a w szczególności sołectwa Pniówek i południowa część Krzyżowic znajduje się w zasięgu szkód górniczych powstałych na skutek eksploatacji węgla. Wpływa to na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, może powodować trudności w realizacji nowych inwestycji budowlanych, ale w większości przypadków całkowicie wyklucza tereny wskazane w planach miejscowych z możliwości zabudowy. W związku z tym, rozszerzenie obszaru uzupełnienia zabudowy jest uzasadnione koniecznością zapewnienia mieszkańcom i inwestorom możliwości w realizowaniu zamierzeń budowlanych oraz możliwości lokalizacji nowej zabudowy na terenach o mniejszych ograniczeniach geologicznych.

Standardową formą rekompensaty za szkody górnicze jest ich naprawa przez przedsiębiorstwo górnicze lub wypłata odszkodowania właścicielowi nieruchomości. W określonych przypadkach istnieje również możliwość zamiany działek, co pozwala na realizację inwestycji w bardziej stabilnych geologicznie rejonach gminy.

Wprowadzenie rozszerzonego obszaru uzupełnienia zabudowy pozwoli na efektywne zagospodarowanie terenów, które nie są bezpośrednio dotknięte szkodami górniczymi. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie presji inwestycyjnej na obszary zagrożone deformacjami terenu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury, pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której zabudowa byłaby realizowana w miejscach narażonych na szkody górnicze, a co za tym idzie stanowić będzie racjonalne rozwiązanie wspierające rozwój gminy.

Poniżej opisano kroki dokumentujące proces wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. poz. 729).

1) Powierzchnia obszaru uzupełnienia zabudowy otrzymana po wykonaniu czynności wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-3:

**14 524 046.07 m<sup>2</sup> (1 452,40 ha)**

2) Powierzchnia obszaru uzupełnienia zabudowy otrzymana po wykonaniu czynności wymienionych w § 1 ust. 1:

**7 005 028.66 m<sup>2</sup> (700,50 ha)**

Dopuszcza się rozszerzenie granic obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, uwzględniając lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy, jednak nie więcej niż o obszar o łącznej powierzchni obliczonej zgodnie ze wzorem:

$$P_p = 25 \% * (P_b - P_u)$$

gdzie:

$P_p$  – oznacza łączną maksymalną powierzchnię powiększenia obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, w wyniku rozszerzenia ich granic

$P_b$  – oznacza łączną powierzchnię obszarów wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1–3 rozporządzenia

$P_u$  – oznacza łączną powierzchnię obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia

3) Obliczono powierzchnię obszaru uzupełnienia zabudowy, będącej wynikiem czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia i wykonano działanie, zgodnie ze wzorem:

$$P_p = 25\% * (14\,524\,046\,m^2 - 7\,005\,028\,m^2) = 25\% * 7\,519\,018\,m^2 = \mathbf{187\,975,5\,m^2 (187,98\,ha)}$$

„Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczone w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, można ograniczać, uwzględniając lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy oraz dopuszcza się rozszerzenie granic obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy, jednak nie więcej niż o obszar o łącznej powierzchni obliczonej zgodnie ze wzorem.”

Łączna maksymalna powierzchnia powiększenia obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, w wyniku rozszerzenia ich granic: 184,7 ha.

### **3. Gminny katalog stref planistycznych - uzasadnienie ustalenia profilu funkcjonalnego stref oraz wartości ustalonych gminnych standardów urbanistycznych.**

W projekcie planu ogólnego ustalono trzynaście stref planistycznych biorąc pod uwagę przeznaczenia podstawowe i uzupełniające ustalone w obowiązującym planie miejscowym oraz uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy opisane w punkcie IV niniejszego uzasadnienia. We wszystkich wyznaczonych strefach ustalono parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, takie jak: maksymalna wysokość zabudowy, maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, maksymalny udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej uwzględniając wartości ustalone w obecnie obowiązujących planach miejscowych. Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych

w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. 2024 poz. 1775) „w przypadku gdy obszar strefy planistycznej jest objęty obowiązującymi planami miejscowymi, w strefie tej można określić wartość minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej niższą niż wynika to z załącznika nr 1 do rozporządzenia, jednak nie niższą niż najwyższa wartość wskaźnika opisującego minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych, obejmujących obszar strefy.”

Ustalenie gminnych standardów urbanistycznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego, uporządkowanego i harmonijnego rozwoju przestrzennego gminy. Standardy te pozwalają na efektywne zarządzanie przestrzenią, ochronę środowiska, poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój infrastruktury w sposób zgodny z lokalnymi i regionalnymi potrzebami. Standardy urbanistyczne pozwalają na racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, zapobiegając chaotycznej zabudowie. Ustalenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnego udziału powierzchni zabudowy chroni tereny przed nadmiernym lub niewłaściwym wykorzystaniem. Ograniczenie zabudowy na terenach cennych przyrodniczo lub rolniczo jest kluczowe dla ochrony ekosystemów i zasobów naturalnych.

W planie ogólnym gminy Pawłowice nie określono gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej wskazanych w ustawie, które powinny obejmować zasady zapewnienia dostępu do obiektów, takich jak szkoła podstawowa czy obszary zieleni publicznej.

Brak wyznaczenia w/w gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej wynika z faktu, że praktycznie cała gmina pokryta jest planami miejscowymi, w których wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, mieszkaniową jednorodziną oraz zagrodową. Tereny te zgodnie z art 13d u.p.z.p należy uwzględnić w planie ogólnym.

Strefę SW - wyznaczono w miejscach, gdzie zlokalizowana jest istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną, czyli głównie w sołectwie Pawłowice oraz na obszarach, gdzie obecnie obowiązujące plany miejscowe dopuszczają taką funkcję (sołectwa Krzyżowice, Golasowice i Jarząbkowice). Strefę o symbolu 8SW w sołectwie Pawłowice wyznaczono na skutek uwzględnienia wniosku.

W ramach podstawowego profilu funkcjonalnego strefy planistycznej przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów, ustalają teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej. W ramach dodatkowego profilu funkcjonalnego w projekcie planu ogólnego ustalono możliwość realizacji terenów zieleni naturalnej, terenów lasu i terenów wód. Wymagane wskaźniki zabudowy zostały określone na poziomie wskaźników ustalonych w planach miejscowych i nie są one jednakowe dla wszystkich terenów w ramach strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną.

Strefę SJ - wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodziną wyznaczono dla działek o funkcji mieszanej mieszkaniowo - usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie obecnie obowiązujące plany miejscowe dopuszczają taką funkcję. Zgodnie z wyjaśnieniem przyczyn wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy zawartym w rozdziale III pkt 2 uzasadnienia, wyznaczono nieliczne nowe tereny strefy SJ zgodnie z zasięgiem obszaru uzupełnienia zabudowy oraz zasad poszerzenia tego obszaru określonych w rozporządzeniach. Największy obszar, wyznaczony w ramach rozszerzenia obszaru uzupełnienia zabudowy, stanowią strefy o symbolach 1SJ i 3SJ. Profil podstawowy przewiduje realizację terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów usług, terenów komunikacji, terenów zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych oraz terenów infrastruktury technicznej. W ramach profilu dodatkowego ustalono możliwość realizacji terenów zieleni naturalnej, terenów lasu i terenów wód. Wymagane wskaźniki zabudowy zostały określone na poziomie wskaźników ustalonych w planach miejscowych i nie są one jednakowe dla wszystkich terenów w ramach strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodziną. Przy wyznaczaniu w planach miejscowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu dla poszczególnych rodzajów zagospodarowania terenów, szczególnie dla stref wyznaczonych w sąsiedztwie drogi krajowej wyznaczonej jako strefa komunikacji o symbolu 6SK.

Strefę SZ - wielofunkcyjną z zabudową zagrodową wyznaczono w miejscach, gdzie zlokalizowana jest istniejąca zabudowa zagrodowa oraz na obszarach, gdzie obecnie obowiązujące plany miejscowe dopuszczają w/w funkcję. W strefie z zabudową zagrodową ujęto również nowe tereny, uwzględniając przy tym wnioski złożone do planu ogólnego. Nowy, duży obszar strefy SZ wyznaczono w północnej części sołectwa Krzyżowice, umożliwiając tym samym przeniesienie gospodarstw rolnych z terenów objętych uszkodzeniami górnictwami w południowej części sołectw zgodnie z wyjaśnieniem przyczyn wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy zawartym w rozdziale III pkt 2 uzasadnienia. Ponad to wyznaczono dwa nowe tereny w ramach strefy wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową na terenach sołectwa



Pielgrzymowice, w odpowiedzi na wnioski złożone do planu ogólnego oraz w myśl zasady zawartej w planie zagospodarowania województwa śląskiego oraz w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Profil podstawowy dla tej strefy przewiduje teren zabudowy zagrodowej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej. W ramach profilu dodatkowego ustalono teren wielkotowarowej produkcji rolnej, teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren usług, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód. Wymagane wskaźniki zabudowy zostały określone na poziomie wskaźników ustalonych w planach miejscowych. Przy wyznaczaniu w planach miejscowych terenów zabudowy zagrodowej należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu dla poszczególnych rodzajów zagospodarowania terenów, szczególnie dla stref wyznaczonych w sąsiedztwie drogi krajowej wyznaczonej jako strefa komunikacji o symbolu 6SK.

Strefę SU - usługową wyznaczono dla działek zabudowanych zabudową usługową (w miejscach, gdzie zlokalizowane są istniejące budynki usług publicznych m.in. urzędy, szkoły, kościoły itp.) lub dla działek niezabudowanych, ale przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych jako tereny usług oraz tereny usług sportu i rekreacji. Profil podstawowy określony został jako teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej. W ramach dodatkowego profilu funkcjonalnego w projekcie planu ogólnego ustalono możliwość realizacji terenów elektrowni słonecznej, terenów zieleni naturalnej, terenów lasu i terenów wód. Zasady realizacji poszczególnych rodzajów przeznaczeń, w tym terenów elektrowni słonecznej, zostaną szczegółowo określone i ustalone w planach miejscowych opracowywanych w oparciu o uchwalony plan ogólny. Wymagane wskaźniki zabudowy zostały określone na poziomie wskaźników ustalonych w planach miejscowych.

Strefę SH - handlu wielkopowierzchniowego wyznaczono dla terenu ustalonego w planie miejscowym sołectwa Pawłowice. Podstawowy profil zakłada możliwość realizacji terenów handlu wielkopowierzchniowego, terenów komunikacji, terenów zieleni urządzonej, terenów ogrodów działkowych oraz terenów infrastruktury technicznej. Profil dodatkowy przewiduje możliwość wyznaczenia w planie miejscowym terenów usług, terenów składów i magazynów, terenów elektrowni słonecznej, terenów zieleni naturalnej, terenów lasu oraz terenów wód. Wymagane wskaźniki zabudowy zostały określone na poziomie wskaźników ustalonych w planie miejscowym.

Strefę SP - gospodarczą, objęto zlokalizowane na obszarze gminy obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe i bazy transportowe oraz obszary, gdzie obecnie obowiązujące plany miejscowe dopuszczają w/w funkcję. Na wniosek przedsiębiorstw będących właścicielami wnioskowanych działek poszerzono tereny strefy gospodarczej o symbolu 3SP w Warszowicach. Podstawowy profil zakłada możliwość realizacji terenów produkcji, terenów komunikacji, terenów zieleni urządzonej, teren ogrodów działkowych, terenów infrastruktury technicznej. W ramach dodatkowego profilu funkcjonalnego w projekcie planu ogólnego dla wybranych terenów ustalono możliwość realizacji terenów usług, terenów zieleni naturalnej, terenów lasu i terenów wód. W ramach terenów stref SP graniczących z terenami stref SJ - wielofunkcyjnych z zabudową mieszkaniową jednorodziną, w planach miejscowych powinno się wyznaczyć pas zieleni oddzielający. Wymagane wskaźniki zabudowy zostały określone na poziomie wskaźników ustalonych w planach miejscowych.

Strefę SR - produkcji rolnej określono na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego wielkotowarowego w sołectwie Golasowice oraz dla drugiego terenu, jako nowa jednostka, na skutek uwzględnienia wniosku. Jako profil podstawowy dla tej strefy ustalono tereny produkcji w gospodarstwach rolnych, tereny wielkotowarowej produkcji rolnej, tereny akwakultury i obsługi rybactwa, tereny komunikacji, tereny ogrodów działkowych, tereny infrastruktury technicznej. W ramach profilu dodatkowego dopuszczono możliwość ustalenia terenów rolnictwa z zakazem zabudowy, terenów biogazowni, terenów elektrowni słonecznej, terenów elektrowni wodnej, terenów zieleni urządzonej, terenów zieleni naturalnej, terenów lasu, terenów wód. Wymagane wskaźniki zabudowy zostały określone na poziomie wskaźników ustalonych w planie miejscowym.

Strefę SI - infrastrukturalną wyznaczono w Jarząbkowicach, na działce, gdzie planowana jest budowa Głównego Punktu Zasilającego. Zgodnie z podstawowym profilem funkcjonalnym w strefie SI dopuszczone jest wyznaczenie terenu infrastruktury technicznej, komunikacji, ogrodów działkowych. W dodatkowym profilu funkcjonalnym dopuszczone jest wyznaczenie terenu usług, produkcji, zieleni urządzonej, zieleni naturalnej, lasu, wód.

Strefę SN - zieleni i rekreacji o profilu podstawowym przewidującym teren zieleni urządzonej, teren plaży, teren wód, teren komunikacji, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej, natomiast w ramach profilu dodatkowego

w planie ogólnym ustalono teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury i rozrywki, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren usług nauki, teren usług edukacji, teren usług zdrowia i pomocy społecznej, teren ogrodów działkowych, teren zieleni naturalnej, teren lasu. Strefą SN objęto tereny istniejących parków w sołectwach Pawłowice oraz Golasowice zgodnie z ustaleniami i wskaźnikami ustalonymi w planach miejscowych.

Strefę SC - cmentarzy wyznaczono w ramach istniejących cmentarzy, dopuszczając w ramach profilu dodatkowego tereny usług kultury religijnej, tereny usług handlu detalicznego, tereny zieleni naturalnej, tereny lasu i tereny wód. Wymagane wskaźniki zabudowy zostały określone na poziomie wskaźników ustalonych w planach miejscowych.

Strefę SG - wyznaczono dla obszaru składowania odpadów pogórnictwa "Kościelniok" oraz terenu kopalni "Pniówek" w sołectwie Pniówek, dla terenów działek na których zlokalizowane są szyby wentylacyjne kopalni "Pniówek" w Krzyżowicach oraz w Warszowicach oraz dla sąsiednich działek, dla których złożono wnioski o wyznaczenie strefy planistycznej umożliwiającej działalność górnictwa. Obszar przy składowisku odpadów pogórnictwa na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej został poszerzony. Zgodnie z podstawowym profilem funkcjonalnym w strefie SG dopuszczone jest wyznaczenie terenu górnictwa i wydobywania, komunikacji, ogrodów działkowych, infrastruktury technicznej. W celu umożliwienia zagospodarowania strefy po zakończonej eksploatacji złoża, w ramach profilu dodatkowego dopuszczono możliwość wyznaczenia terenu produkcji, usług handlu, usług rzemieślniczych, usług gastronomii, usług biurowych i administracji, zieleni urządzonej, zieleni naturalnej, lasu, wód.

Strefę SO - otwartą wyznaczono dla terenów rolniczych, terenów lasów, zieleni niskiej w dolinach rzek i potoków, zalesień i zadrzewień oraz wód powierzchniowych śródlądowych. Profil podstawowy tej strefy planistycznej przewiduje możliwość wyznaczenia terenów rolnictwa z zakazem zabudowy, terenów lasu, terenów zieleni naturalnej, terenów wód, terenów komunikacji, terenów ogrodów działkowych oraz terenów infrastruktury technicznej. W ramach dodatkowego profilu dopuszczono tereny zieleni urządzonej. Dla terenu o symbolu 5SO dopuszczono możliwość realizacji terenów elektrowni słonecznych. Teren o symbolu 26SO wyznaczono dla obszaru stanowiącego ogrody działkowe ustalone w planach miejscowych, wskaźniki dla tych terenów określono zgodnie z tymi planami.

Strefę SK - komunikacyjną, określono dla istniejących dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego, klasy głównej oraz dla dróg zbiorczych. Istniejące tereny komunikacji kolejowej również zostały ujęte w strefie SK. Profil podstawowy dla tych stref przewiduje teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, teren drogi głównej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikacji kolei linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obsługi komunikacji, teren ogrodów działkowych, teren infrastruktury technicznej. W ramach profilu dodatkowego ustalono możliwość wyznaczenia terenów drogi zbiorczej, terenów zieleni urządzonej, terenów lasu, terenów zieleni naturalnej oraz terenów wód.

#### **4. Bilans chłonności niezabudowanych terenów umożliwiających realizację funkcji mieszkaniowych w obowiązujących planach miejscowych - w aspekcie obliczonego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową**

Chłonność terenów zabudowanych wynika z racjonalnego zagospodarowania przestrzennego, uwzględnienia dostępnej infrastruktury, funkcji społecznych oraz zrównoważonego rozwoju. Powinna być oparta na danych przestrzennych, analizach infrastrukturalnych oraz potrzebach społecznych gminy.

Chłonność terenów niezabudowanych i luk w zabudowie w strefach, obliczono biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na nową zabudowę wyrażoną w liczbie mieszkańców oraz powierzchnię terenów niezabudowanych w ramach terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, średnią powierzchnię działek w gminie i powierzchnię użytkową mieszkania w przeliczeniu na osobę.

Dane założone (poprzez analizę istniejącej zabudowy) dla gminy Pawłowice

Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań w gminie – 2023 r.	552 665 [m <sup>2</sup> ]
Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania – 2023 r.	103,6 [m <sup>2</sup> ]
Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca – 2023 r.	31,5 [m <sup>2</sup> ]
Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie - 2023 r.	3,29 [l. osób]

Dane założone (poprzez analizę istniejącej zabudowy) dla gminy Pawłowice

<b>ZAŁOŻONE WARTOŚCI</b>		
Powierzchnia działki budowlanej - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna	[m <sup>2</sup> ]	800,0
Powierzchnia działki budowlanej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowo-usługowa	[m <sup>2</sup> ]	900,0
Powierzchnia działki budowlanej - zabudowa zagrodowa	[m <sup>2</sup> ]	3 000,0
Średnia liczba mieszkań w zabudowie wielorodzinnej na działkę budowlaną	[l. osób]	4,0
Średnia liczba mieszkań w zabudowie jednorodzinnej na działkę budowlaną	[l. osób]	1,0
Średnia liczba osób w domu w zabudowie zagrodowej na działkę budowlaną	[l. osób]	1,0

Wyliczone zapotrzebowanie - **5 587 mieszkańców**

1. Obliczenie jaką powierzchnię użytkową mieszkań potrzeba dla 5 587 mieszkańców:

$$5\,587 \times 31,5 \text{ m}^2 \text{ (przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę)} = \mathbf{175\,991,0 \text{ m}^2}$$

2. Obliczenie ile (przy wyliczonej powierzchni użytkowej mieszkań potrzebnych dla 5 587 mieszkańców) będzie działek:

$$175\,991,0 \text{ m}^2 / 103,6 \text{ m}^2 \text{ (przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania)} = \mathbf{1\,699 \text{ działek}}$$

3. Obliczenie powierzchni terenu, na której może zamieszkać 5 587 osób przy w/w założeniach oraz przy założeniu, że działka budowlana w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ma 900,0 m<sup>2</sup>:

$$1\,699 \times 900,0 \text{ m}^2 \text{ (powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej)} = \\ = \mathbf{1\,529\,100 \text{ m}^2 / 10\,000 \text{ m}^2 = 152,91 \text{ ha}}$$

**LUB**

1. Ilość domów na hektar, przy założeniu, że działka budowlana w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ma 900 m<sup>2</sup>:

$$10\,000 \text{ m}^2 / 900 \text{ m}^2 \text{ (powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej)} = \mathbf{11 \text{ domów/ha}}$$

2. Ilość osób na hektar

$$11 \times 3\,29 \text{ (przeciętna ilość osób na 1 mieszkanie)} = \mathbf{365 \text{ osób/ha}}$$

3. Obliczenie powierzchni terenu, na której może zamieszkać 5 587 osób przy w/w założeniach oraz przy założeniu, że działka budowlana w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ma 900,0 m<sup>2</sup>:

$$5\,587 / 365 \text{ osób/ha} = \mathbf{15,3 \text{ ha}}$$

### **OBLICZENIE CHŁONNOŚCI DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W LICZBIE MIESZKAŃCÓW**

Powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) wyznaczonych w mpzp, które jeszcze nie są zabudowane - **514,67 ha (odczytane z analizy w MapInfo)**

1. Liczba działek, którą można wydzielić na 514,67 ha, przy założeniu, że działka budowlana w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ma 900,0 m<sup>2</sup>:

$$(514,67 \text{ ha} \times 10\,000) / 900,0 \text{ m}^2 \text{ (powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej)} =$$

**5 719 działek**

2. Obliczenie powierzchni użytkowej mieszkań na wyliczonej liczbie działek, przy założeniu, że na 1 działce zlokalizowane będzie 1 mieszkanie (1 dom jednorodzinny o przeciętnej powierzchni 103,6 m<sup>2</sup> - wartość odczytana z danych GUS):

$$5\,719 \text{ działek} \times 103,6 \text{ m}^2 \text{ (przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania)} = \mathbf{592\,488,4 \text{ m}^2}$$

3. Obliczenie, ile mieszkańców może zamieszkać na 514,67 ha, przy założeniu, że 1 osoba przeciętne mieszka na 31,5 m<sup>2</sup>:

$$592\,488,4 \text{ m}^2 / 31,5 \text{ m}^2 \text{ (przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę)} =$$

**= 16 809 mieszkańców**

### **OBLICZENIE CHŁONNOŚCI DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ W LICZBIE MIESZKAŃCÓW**

Powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) wyznaczonych w mpzp, które jeszcze nie są zabudowane - **10,12 ha (odczytane z analizy w MapInfo)**

1. Liczba działek, którą można wydzielić na 10,12 ha, przy założeniu, że działka budowlana w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ma 800,0 m<sup>2</sup>:

$$(10,12 \text{ ha} \times 10\,000) / 800,0 \text{ m}^2 \text{ (powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej)} =$$

**127 działek**

2. Obliczenie powierzchni użytkowej mieszkań na wyliczonej liczbie działek, przy założeniu, że na 1 działce zlokalizowane będą 4 mieszkania (1 budynek z 4 mieszkaniami o przeciętnej powierzchni 103,6 m<sup>2</sup>):

$$127 \text{ działek} \times 4 \text{ mieszkania} \times 103,6 \text{ m}^2 \text{ (przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania)} = \mathbf{52\,628,8 \text{ m}^2}$$

3. Obliczenie, ile mieszkańców może zamieszkać na 10,12 ha, przy założeniu, że 1 osoba przeciętne mieszka na 31,5 m<sup>2</sup>:

$$52\,628,8 \text{ m}^2 / 31,5 \text{ m}^2 \text{ (przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę)} =$$

**= 1 671 mieszkańców**

### **OBLICZENIE CHŁONNOŚCI DLA ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W LICZBIE MIESZKAŃCÓW**

Powierzchnia terenów zabudowy zagrodowej (RM) wyznaczonych w mpzp, które jeszcze nie są zabudowane - **100,70 ha (odczytane z analizy w MapInfo)**

1. Liczba działek, którą można wydzielić na 100,70 ha, przy założeniu, że działka budowlana w zabudowie zagrodowej ma 3 000,0 m<sup>2</sup>:

$$(100,70 \text{ ha} \times 10\,000) / 3\,000,0 \text{ m}^2 \text{ (powierzchnia działki budowlanej w zabudowie zagrodowej)} = \mathbf{335,6 \text{ działek}}$$

2. Obliczenie powierzchni użytkowej mieszkań na wyliczonej liczbie działek, przy założeniu, że na 1 działce zlokalizowane będzie 1 mieszkanie (1 dom mieszkalny w ramach siedliska o przeciętnej powierzchni 103,6 m<sup>2</sup>):

$$335,6 \text{ działek} \times 103,6 \text{ m}^2 \text{ (przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania)} = \mathbf{10\,432,52 \text{ m}^2}$$

3. Obliczenie, ile mieszkańców może zamieszkać na 100,70 ha, przy założeniu, że 1 osoba przeciętne mieszka na 31,5 m<sup>2</sup>:

$$10\,432,52 \text{ m}^2 / 31,5 \text{ m}^2 \text{ (przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę)} =$$

**= 331 mieszkańców**

### **BILANS CAŁOŚCIOWY**

Zapotrzebowanie **5 587 mieszkańców**.

Chłonność terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), jednorodzinnej (MN), mieszkaniowo-usługowej (MU), letniskowej (ML) i zagrodowej (RM) wyznaczonych w mpzp, które jeszcze nie są zabudowane - **18 811 mieszkańców.**

### **Chłonność terenów wynosi 617,1 % zapotrzebowania**

Na załączniku graficznym Nr 5 do uzasadnienia przedstawiono zasięg OUZ, czym uzasadniono włączenie niektórych terenów do strefy wielofunkcyjnej z zabudową wielo lub jednorodziną.

#### **IV. Wyjaśnienia sposobu uwzględnienia występujących uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy**

##### **1. Sposób uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy**

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy to zespół czynników, które mają wpływ na sposób zagospodarowania przestrzeni oraz kierunki rozwoju urbanistycznego.

##### **1) uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej gminy określonej w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego**

Przedstawione w Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do roku 2025 „Pawłowice 2025” priorytety rozwojowe służą realizacji, jednej, nadrzędnej wizji, którą wyrażono w następujący sposób:

*„Gmina Pawłowice ma być miejscem, w którym liczy się środowisko naturalne, rozwijany jest wewnętrzny potencjał gospodarczy i społeczny, a mieszkańcy czują się jak w domu, tworząc zintegrowaną lokalną społeczność, dobrze połączoną z otoczeniem zewnętrznym”.*

Podstawowe wyzwania rozwojowe zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy Gminy Pawłowice. Do 5 priorytetów należą:

- I. Gmina powiązana wewnątrznie i zewnętrznie, czyli posiadająca dobre powiązania komunikacyjne (drogowe, kolejowe, autobusowe) z większymi ośrodkami Województwa Śląskiego wraz z odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym. Gmina powiązana wewnątrznie poprzez sieć dróg, tras rowerowych i linii autobusowych, korzystająca z dostępu do różnego typu e-usług z rozwijającą się współpracą międzynarodową. Gmina powiązana wewnątrznie poprzez współdziałających, zintegrowanych i aktywnych mieszkańców.
- II. Gmina zwarta i uporządkowana, czyli z dobrze zarządzaną przestrzenią, której estetyka nawiązuje do wiejskiego charakteru miejscowości i jednocześnie odpowiada potrzebom mieszkańców. Gmina, w której zapobiega się rozproszonej zabudowie i zabezpiecza zasoby terenów naturalnych i otwartych.  
Gmina, w której otwarta i dostępna przestrzeń sprzyja interakcji mieszkańców.
- III. Gmina zdrowa i mądra, czyli posiadająca odpowiednią infrastrukturę terenów zielonych i rekreacyjnych, łatwo dostępnych dla szerokiego grona mieszkańców.  
Gmina, w której podejmowanych jest szereg działań profilaktycznych, promuje się i sprzyja zdrowemu stylowi życia. Dostrzegane są problemy osób starszych i wymagających opieki. Gmina mądra, czyli oferująca wysoki poziom kształcenia, dostosowany do rynku pracy w Województwie Śląskim.  
Gmina, gdzie ludzie, zdobywają wiedzę, ale także potrafią ją zastosować w codziennym życiu, rozumiejąc i szanując otaczający ich świat.
- IV. Gmina zielona i czysta - z dobrym stanem środowiska naturalnego, zorganizowaną i dobrze zarządzaną gospodarką wodno-ściekową, wykorzystującą odnawialne źródła energii, z czystym powietrzem, w której zwiększa się areale zadrzewione.
- V. Gmina wykorzystująca swój własny potencjał - wykorzystanie przemysłowo - rolniczego charakteru gminy i funkcjonujących tutaj gospodarstw rolnych i rybackich, promująca samozatrudnienie i gospodarczą inicjatywę mieszkańców.

Gmina Pawłowice w ciągu ostatnich 20 lat przeżywa głębokie zmiany. Przeobrażenia dokonały się w sferze gospodarczej, społecznej, przestrzennej. Ma to związek z przekształceniami w rolnictwie, wydobywaniem węgla, ale także z gwałtownym rozwojem budownictwa jednorodzinnego. Gmina Pawłowice znajduje się w strefie oddziaływania dużych miast. Zdecydowano walczyć o zachowanie samodzielności i wiejskiego charakteru Gminy. Decyzja o przekształceniu w dzielnicę miasta oznaczać będzie zmianę we wcześniej przyjętej organizacji, funkcji jaką pełni miejscowość oraz o jej zagospodarowaniu przestrzennym. Niezbędna jest w takim wypadku dobra kompozycja urbanistyczna całej miejscowości. Z jednej strony, powinna chronić tereny naturalne takie jak: lasy, stawy, pola, a z drugiej zapewnić tworzenie i lepsze wykorzystanie nowych walorów. Powinna pozytywnie wpływać nie tylko na odbiór estetyczny, ale i na powodzenie

inwestycji komercyjnych (np. handel i usługi) oraz publicznych (np. transport publiczny). W przypadku decyzji o zachowaniu wiejskiego charakteru należałoby zdecydowanie ograniczać nowe osadnictwo w wymiarze przestrzennym i demograficznym. W takiej sytuacji kluczowe jest utrzymanie związków z gospodarką i kulturą rolną oraz nawiązywanie do dziedzictwa kulturowego i ochrona zasobów historycznych. W obu wypadkach, jest to zadanie bardzo trudne i wymaga konsekwencji ze strony władz przy ograniczaniu presji budowlanej oraz przy inspirowaniu mieszkańców podczas prowadzenia działań modernizacyjnych i remontowych.

Kierunki niektórych działań określone w strategii:

- identyfikacja i ochrona terenów otwartych,
- zabezpieczenie zasobów naturalnych przed zabudową,
- zabieganie rozproszonej zabudowie,
- efektywne wykorzystanie wybudowanej infrastruktury i terenów przeznaczonych pod zabudowę,
- eliminowanie barier architektonicznych i komunikacyjnych, które ograniczają spójność gminy, w celu tworzenia przestrzeni otwartej i przyjaznej sprzyjającej kontaktom mieszkańców (np. rozbiórka murów, demontaż barierek, a w zamian tworzenie otwartych miejsc przyjaznych kontaktom międzyludzkim),
- zapewnienie różnorodności dobrze dostępnych funkcji komercyjnych i publicznych w gminie,
- rewitalizacja terenów pogórnich oraz bieżące usuwanie szkód górniczych w środowisku (likwidacja zalewisk, regulacja cieków i melioracja gruntów),
- przeciwdziałanie pyleniu hałd oraz usuwanie jej skutków, głównie w sołectwach Krzyżowice i Pniówek.

## **2) ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego**

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego to dokument strategiczny, który wyznacza główne kierunki rozwoju przestrzennego regionu, mając na celu zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Gmina Pawłowice zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ jest gminą położoną w:

- miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracji Rybnickiej
- wiejskim obszarze funkcjonalnym,
- obszarze terenów zamkniętych,
- obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi,
- obszarze ochrony krajobrazów kulturowych,
- obszarze udokumentowanych złóż kopalin,
- obszarze przygranicznym,
- w strefie ochronnej systemu meteorologicznego,

Zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, dla poszczególnych obszarów, w których znajduje się gmina Pawłowice, wskazane są następujące kierunki działań i zasady zagospodarowania przestrzennego:

1. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego – Aglomeracja Rybnicka:
  - Wspieranie integracji transportowej i infrastrukturalnej z resztą aglomeracji.
  - Rozwój przestrzeni mieszkaniowych i usługowych zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju.
  - Ograniczenie rozlewania się zabudowy i zwiększanie gęstości zurbanizowanej przestrzeni.
  - Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych z miastami aglomeracji.
2. Wiejskie obszary funkcjonalne:
  - Wsparcie dla rolnictwa, leśnictwa i produkcji żywności.
  - Ochrona krajobrazu i bioróżnorodności.
  - Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej.
  - Rozwój turystyki i usług opartych na lokalnych zasobach.
3. Obszary terenów zamkniętych
  - Ochrona obiektów strategicznych i infrastruktury krytycznej.
  - Kontrola dostępu i użytkowania terenów zgodnie z przepisami prawa.

- Możliwe ograniczenia w zagospodarowaniu i inwestycjach.
4. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi
    - Zastosowanie rozwiązań minimalizujących skutki powodzi (zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe).
    - Ograniczenie nowej zabudowy na terenach zagrożonych.
    - Wdrożenie systemów monitoringu hydrologicznego i wczesnego ostrzegania.
  5. Obszary ochrony krajobrazów kulturowych
    - Zachowanie dziedzictwa historycznego i układów ruralistycznych.
    - Ochrona cennych elementów krajobrazowych i architektonicznych.
    - Regulacje dotyczące nowych inwestycji, aby nie zaburzały charakteru krajobrazu.
  6. Obszary udokumentowanych złóż kopalin
    - Rezerwa terenowa pod eksploatację surowców mineralnych.
    - Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym terenów objętych eksploatacją.
    - Planowanie rekultywacji terenów pokopalnianych.
  7. Obszary przygraniczne
    - Wspieranie współpracy transgranicznej, szczególnie w zakresie transportu i gospodarki.
    - Rozwój infrastruktury przejść granicznych i wymiany handlowej.
    - Ochrona środowiska w obszarach przygranicznych.
  8. Strefa ochronna systemu meteorologicznego
    - Ochrona infrastruktury meteorologicznej (np. stacji pomiarowych, radarów).
    - Ograniczenia w lokalizacji obiektów mogących zakłócać pomiary meteorologiczne.
    - Uwzględnianie wpływu zmian klimatycznych na planowanie przestrzenne.

Dostosowanie zagospodarowania przestrzennego gminy do tych wytycznych pozwala na harmonijny rozwój, uwzględniając zarówno potrzeby lokalne, jak i nadrzędne cele województwa oraz ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Do zadań samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego wskazano:

- budowę obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej,
- budowę Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935,
- przebudowę, odbudowę i remont linii kolejowych łączących miasta aglomeracji, miasta powiatowe oraz ważne węzły kolejowe.

### **3) uwarunkowania występujące na obszarze gminy:**

#### **a) formy ochrony przyrody oraz ich otuliny**

Na terenie gminy Pawłowice ochroną objętych jest 13 drzew na podstawie następujących aktów prawnych:

- orzeczenie nr 00089 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 30.08.1956 r. nr LO 13b/12/56,
- orzeczenie nr 00092 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 06.07.1962 r. nr RL-OP/b/11/62,
- decyzja nr 224 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 26.11.1966 r. nr RL-op/31/66,
- uchwała Nr XL/442/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody.

#### **b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wały przeciwpowodziowe oraz pasy o szerokości 50 m od stopy wału**

Dla obszaru Gminy Pawłowice w opracowanych mapach zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wskazano:

- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat),
- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat),

Wody w/w obszarów Q=1% i Q=10% występują w dolinach Pszczyнки i Pielgrzymówki. W dolinach tych cieków wykazywane są również zagrożenia powodziowe Q=0,2%. Na terenie gminy występują również zagrożenia związane z położeniem koryta Pszczyнки i Pawłówki powyżej powierzchni terenu. W wypadku awarii obwałowań, gwałtownej powodzi czy awarii pomp powierzchnia poniżej rzek zostałaby zalana. Te tereny nie zostały wykazane na żadnych mapach zagrożeń powodziowych.

Na obszarze gminy nie występują wały przeciwpowodziowe.

### c) obszary gruntów zmeliorowanych

Na obszarze gminy nie zostały wyszczególnione obszary gruntów zmeliorowanych w rozumieniu ustawy prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

W odpowiedzi na powiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Pawłowice, PGW Wody Polskie Gliwice przekazały mapy obszarów zdrenowanych, mapy te przekazał również Wydział Rolnictwa UG. Po ich zarejestrowaniu w układzie współrzędnych granice obszaru zdrenowanego uwidoczniło na mapie uwarunkowań.

### d) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy

Na obszarze gminy Pawłowice występują:

- osuwiska o powierzchni łącznej 115,07 ha, w tym:
  - osuwiska aktywne ciągle: 8,59 ha,
  - osuwiska aktywne okresowo: 62,49 ha,
  - osuwiska nieaktywne: 43,99 ha,
- tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Osuwiska i tereny zagrożone grupują się w południowej części gminy, głównie na terenie sołectwa Pielgrzymowice.

### e) strefy ochronne ujęć wody

Na terenie gminy nie ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej ani pośredniej ujęcia wody.

Na obszarze gminy występuje szereg ujęć wody podziemnej i powierzchniowej. Zinventaryzowane obiekty naniesiono na mapie jak i pokazano w tabeli nr 1. Na 40 ujęć 15 to ujęcia wody podziemnej z tego 13 posiada ustanowione strefy ochrony bezpośredniej. Ograniczenia w użytkowaniu terenu wokół ujęć nie wykraczają poza ogrodzenia tych stref.

l.p.	ujęcia wód podziemnych	ujęcia wód powierzchniowych	wymiar strefy	nazwa obiektu
1	GL.RUZ.421.243.2019. AT/AS			Z Szybu Głównego "Ludwik" i szyb II do osadnika wód dołowych nr 2 a następnie kolektorem "Olza" do Odry
2		GL.ZUZ.2.4210.777.2021. AN		Ujęcie powierzchniowe dla stawu dz. 711/48
3	RO-III.6341.118.2014/2017		10x10,	Warszowice: 2 studnie S-4 i S-5 na dział. 1381/114 i 1625/77 Obszar ochrony bezpośredniej 10x10 i 10x6x10x12x2
3	RO-III.6341.118.2014/2017		10x6x10x12x2	
4		RO-II.6341.15.2012		Pobór wód powierzchniowych na cieku Bzianka
5		RO.II.6223-14/2010		Pobór wody ze stawu Żabka Duża nieruch 3649/255
5		RO.II.6223-14/2010		Pobór wody ze stawu Żabka Duża nieruch 3649/255
6		RO.II.6341.82.2013		Pobór wody z rowu melioracyjnego dz. 1392/130
7	RO.6223-17/06		51x81	Woda podziemna studnia S-5 Golasowice, teren ochrony bezpośredniej
7	RO.6223-17/06		51x81 ozn. na mapie	Woda podziemna studnia S-5 Golasowice, teren ochrony bezpośredniej
8	GL.ZUZ.1.4210.100.20 22.AD		51x81	Woda podziemna studnia S-5, S-6, S-7 Golasowice, działka 228/185
8	GL.ZUZ.1.4210.100.20 22.AD		51x81	Woda podziemna studnia S-5, S-6, S-7 Golasowice, działka 228/185
8	GL.ZUZ.1.4210.100.20 22.AD		51x81	Woda podziemna studnia S-5, S-6, S-7 Golasowice, działka 228/185
8	GL.ZUZ.1.4210.100.20 22.AD		51x81	Woda podziemna studnia S-5, S-6, S-7 Golasowice, działka 228/185
10		IS.6341.14.2013.BP		Pobór wód pomierzch. na cieku "potok z Osin"



11		RO-II.6341.39.2015		Na cieku Pawłówka dla stawu rybnego na dz. 1494/81 staw na 2387/81
12		RO-II.6341.109.2012		Na cieku Pawłówka dla stawu rybnego na dz. 4177/350 Km0+605 Km0+456
12		RO-II.6341.109.2012		Na cieku Pawłówka dla stawu rybnego na dz. 4177/350 Km0+605 Km0+456
13		RO-II.6341.126/2014		Pobór wód powierzchniowych z cieku "z Osin" dz. 212/2 Warszowice
14		RO.6223-33.3/05/06		Pozwolenie na wykonanie stawu dz. 204/49
15		RO-II.6341.1.2013		Pobór wód powierzchniowych z rowu melioracyjnego "A" dla stawów na działkach 34 i 598/33
16		RO.6223-35/06		Pobór wód powierzchniowych z rowu melioracyjnego dla stawu "Spirzok" działka 164/1 leśnictwo Pawłowice
17		RO-II.6341.80.2014		a) z cieku Hynek do stawów Dylowaniec, Moślinka, Młyński II, Młyński, Kępny
17		RO-II.6341.80.2014		b) z rowu R-9 i R-10 dla stawów Polony, Graniczny, Mały Kępny
17		RO-II.6341.80.2014		c) z rowu R-6 do stawów Marszałek, Kotlina, Jasieniec
17		RO-II.6341.80.2014		
17		RO-II.6341.80.2014		
17		RO-II.6341.80.2014		
17		RO-II.6341.80.2014		
17		RO-II.6341.80.2014		
17		RO-II.6341.80.2014		
17		RO-II.6341.80.2014		
17		RO-II.6341.80.2014		
17		RO-II.6341.80.2014		
18		RO.6223-6/07		Pobór wód powierzchniowych z rowu melioracyjnego "A" dla stawu "Baraniok"
19		RO.6223-5/07		Pobór wód powierzchniowych z rowu leśnego "A" dla stawów: "Smuszek 1", "Smuszek 2", "Smuszek 3 Mały" i Wójtowski", "Okragły Duży"
20	RO.V.6223-30/09		10mx10m ozn. na mapie	Ujęcie wód podziemnych ST. Głębinowa S-1/M na działce 1471/93 w Warszowicach
20	RO.V.6223-30/09		10mx10m	Ujęcie wód podziemnych ST. Głębinowa S-1/M na działce 1471/93 w Warszowicach
21		RO.6223-16/2010		Pobór wód powierzchniowych z rowu melioracyjnego "A" dla stawu na działce 199/162 w Warszowicach
22		RO.6223-45/08		Z rowu dla 5 stawów Golasowice na dz. 377/168 i 380/168:
23	RO-III.6341.36.2015		5X5m	Pobór wód podziemnych S-2/M i S-3/M na działce 856/93 Warszowice
23	RO-III.6341.36.2015		5X5m	Pobór wód podziemnych S-2/M i S-3/M na działce 856/93 Warszowice
24		IKO.6341.37.2014.JK		Pobór wód powierzchniowych z rowu Pielgrzymowice
25		RO-II.6341.27.2011		Odtworzenie 3 zbiorników wodnych na działce 216/2 Pielgrzymowice i Pobór wody z rowu "Jelonek"
25		RO-II.6341.27.2011		Odtworzenie 3 zbiorników wodnych na działce 216/2 Pielgrzymowice i Pobór wody z rowu "Jelonek"
25		RO-II.6341.27.2011		Odtworzenie 3 zbiorników wodnych na działce 216/2 Pielgrzymowice i Pobór wody z rowu "Jelonek"
26		RO-II.6341.2.2012		Pobór wód powierzchniowych z cieku Pielgrzymówka dla 3 stawów rybnych "Kazik", "Andrzej", "Halina"
27		RO-II.6341.24.2011		Pobór wód powierzchniowych z rowu melioracyjnego "A" dla stawu na działce 1332/163 i 199/166 Warszowice
28		RO-II.6341.37.2013		Urządzenia wodne (trzy magazyny) na działce 2376/155 w Pawłowicach
29	RO-II.6341.51.2015			Pobór wód podziemnych z naturalnego źródła na działce 737/53 dla stawu na działce 737/3 Jarząbkowice
30		RO-II.6341.63.2015		Pompowy Pobór wody na cieku Pawłówka na potrzeby stawu hodowlanego na działce 1488/81 w Pawłowicach
31		RO-II.6341.64.2015		Pompowy Pobór wody na cieku Pawłówka na potrzeby 2 stawów hodowlanych na działce 2131/81 i 2133/81 w Pawłowicach
33		RO-II.6341.91.2014		Pobór wody z dwóch rowów melioracyjnych dla stawu "Młyński" na działce 165/31 w Jarząbkowicach
34		RO-II.6341.31.2015		Pobór wód powierzchniowych z cieku Jarząbkowickiego dz. 13 Golasowice dla stawów "Zamkowy" i "Szczepnica"
35		RO-II.6341.16.2015		Pobór wód powierzchniowych z cieku Bzianka dla stawów "Kleszczowiec", "Kowalówka", "Karpowiec" nieruch. 1 Pielgrzymowice
35		RO-II.6341.16.2015		Pobór wód powierzchniowych z cieku Bzianka dla stawów "Kleszczowiec", "Kowalówka", "Karpowiec" nieruch. 1 Pielgrzymowice
35		RO-II.6341.16.2015		Pobór wód powierzchniowych z cieku Bzianka dla stawów "Kleszczowiec", "Kowalówka", "Karpowiec" nieruch. 1

				Pielgrzymowice
35		RO-II.6341.16.2015		Pobór wód powierzchniowych z ciekłu Bzianka dla stawów "Kleszczowiec", "Kowalówka", "Karpowiec" nieruch. 1 Pielgrzymowice
36		RO-II.6341.16.2015		Pobór wód z rowu melioracyjnego R-H-1 dla stawu rybnego nieruch 117/8 w Warszowicach
37		RO-II.6341.123.2014		Pobór wód z rowu melioracyjnego R-D dla stawu rybnego "Kościelniok" nieruch 433/59 w Golasowicach
38		RO-II.6341.50.2016		Pobór wód z rowu melioracyjnego dla stawu na działce 140 w Warszowicach
39		RO-II.6341.100.2011		Pompowy Pobór wody w skarpie ciekłu Pielgrzymówka dla stawów rybnych działka 1711/787 w Pielgrzymowicach
40	GL.ZUZ.2.421.2018.A B		P-2 R=2 S-3 10x10m	Pobór wód podziemnych studnia P-2 i S-3 dz. 1736/77 Warszowice
32		RO-II.6341.23.2011		Pobór wód drenażowych dla stawu nr III lokal na dz. 244/144, 300/144, 301/145 w Warszowicach

#### f) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Na terenie gminy Pawłowice nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie art. 141 ustawy Prawo Wodne. Wskazano jednak granicę udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 345 - Zbiornik Rybnik. Grunty znajdujące się w granicach tych terenów wymagają ochrony wynikającej z przepisów Prawa wodnego.

#### g) tereny górnicze i obszary górnicze wraz z filarami ochronnymi

Na terenie gminy Pawłowice występują obszary i tereny górnicze:

- Bzie - Debina 1 - Zachód,
- Bzie - Dębina 2 – Zachód (brak OG o tej nazwie),
- Jastrzębie Górne I,
- Krzyżowice III,
- Pawłowice 1,
- Szeroka I,

Na terenie gminy Pawłowice nie ustanowiono filarów ochronnych.

W sporządzanych planach miejscowych należy zawrzeć zapisy informujące o konieczności uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno - górniczych przy realizacji obiektów budowlanych na terenach górniczych.

#### h) udokumentowane złoża kopalin, kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji

Na terenie gminy występuje dwanaście udokumentowanych złóż węgla kamiennego występujące pod całym terenem gminy:

- 312 Pniówek
- 341 Zofiówka
- 342 Borynia
- 385 Bzie-Dębina
- 388 Pawłowice
- 389 Warszowice-Pawłowice Północ
- 7352 Zebrzydowice
- 10138 Bzie-Dębina 1
- 10514 Bzie-Dębina 1 - Zachód
- 10515 Pawłowice 1
- 15668 Żory-Warszowice
- 17160 Bzie-Dębina 2

Złóża torfów

- 10488 Pawłówka A
- 12183 Pawłówka B

Brak jest kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemnych bezzbiornikowych magazynów substancji.

**i) obszary uzdrowisk oraz obszary ochrony uzdrowiskowej**

W granicach gminy Pawłowice nie występują obszary uzdrowisk oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.

**j) zabytki objęte formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 i 1688), lub ujęte w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oraz dobra kultury współczesnej**

Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego:

- 1) kościół parafialny parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Katarzyny, z 1674 r. / 1746 r., ul. Miarki 6 w Pielgrzymowicach, nr w rejestrze A/465/65;
- 2) krzyż kamienny z I połowy XIX w., ul. Miarki 6 w Pielgrzymowicach, nr w rejestrze B/323/71;
- 3) krzyż kamienny z 1895 r., ul. Boryńska 60 w Warszowicach, nr w rejestrze B/316/72;
- 4) krzyż kamienny z 1832 r., skrzyżowanie ulic: Pszczyńska / Żorska w Warszowicach, nr w rejestrze B/317/72;
- 5) kościół ewangelicko - augsburski, z lat 1764 r. / 1951 r., ul. Sienkiewicza 1 w Golasowicach, nr w rejestrze 434/60;
- 6) kościół parafialny parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Michała Archaniola w Krzyżowicach, z lat 1795 - 1799, ul. Kościuszki 42, nr w rejestrze A/445/65;
- 7) plebania parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Michała Archaniola w Krzyżowicach, z 1774 r., ul. Kościuszki 42, nr w rejestrze A/446/65;
- 8) krzyż kamienny z 1842 r., ul. Ligonia 47 w Krzyżowicach, nr w rejestrze B/319/72;

Zabytki ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków wskazane do ochrony prawem miejscowym.

Pawłowice

- 1) budynek mieszkalny z około 1900 r. ul. Leśna 7;
- 2) budynek mieszkalny, z końca XIX wieku, ul. Leśna 22;
- 3) budynek mieszkalny z II połowy XIX wieku, ul. Mickiewicza 16;
- 4) budynek użyteczności publicznej – szkoła nr 1, ul. Szkolna 1;
- 5) budynek mieszkalny, z lat 90-tych XIX wieku, ul. Wyzwolenia 17;
- 6) stara kuźnia, z lat 70-tych XIX wieku ul. Wyzwolenia 27;
- 7) budynek mieszkalny, z lat 20-tych XX wieku, ul. Wyzwolenia 61;
- 8) oficyna mieszkalna, z lat 80-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 8;
- 9) zabudowania folwarczne, z Lat 80-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 8;
- 10) oficyna dworska (Willa Reitzensteinów – ośrodek zdrowia), z lat 80-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 12;
- 11) park przy Willi Reitzensteinów, z początku XIX wieku, ul. Zjednoczenia 12;
- 12) budynek mieszkalny, z około 1900 r., ul. Zjednoczenia 25;
- 13) budynek mieszkalny, z lat 80-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 35;
- 14) budynek mieszkalny, z lat 80-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 48;
- 15) dom parafialny parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela, z lat 1906 – 1907, ul. Zjednoczenia 52;
- 16) kościół parafialny parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela z lat 1595 r. / 1946 r., ul. Zjednoczenia 52, nr w rejestrze A/455/65;
- 17) park przykościelny im. Ks profesora Stanisława Pisarka, z 1918 r., ul. Zjednoczenia 52;
- 18) klasztor s.s. służebniczek Najświętszej Marii Panny, z Lat 80-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 53;
- 19) budynek mieszkalny, z lat 80-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 57;
- 20) zespół zabudowy mleczarni – budynek produkcyjny, z 1924 r., przebudowany w latach 70-tych XX wieku oraz 2008 r. ul. Zjednoczenia 69;
- 21) budynek mieszkalny, z około 1910 r., ul. Zjednoczenia 77;
- 22) budynek mieszkalny, z około 1910 r., ul. Zjednoczenia 80;
- 23) budynek mieszkalno - usługowy, z lat 90-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 81;

- 24) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 88;
- 25) budynek mieszkalny, z lat 90-tych XIX wieku, ul. Zjednoczenia 89;
- 26) wiadukt dwuprzęsłowy kolejowy, z początku XX wieku, ul. Wyzwolenia;
- 27) krzyż kamienny z 1887 r., ul. Leśna 9;
- 28) krzyż kamienny z 1866 r., ul. Leśna;
- 29) figura Matki Boskiej z 1908 r., ul. Pszczyńska 4;
- 30) krzyż kamienny z 1892 r., ul. Młyńska 15;
- 31) krzyż kamienny z 1910 r., ul. Wyzwolenia 57;
- 32) krzyż kamienny, z lat 90-tych XX wieku, ul. Wyzwolenia 64;
- 33) krzyż kamienny z 1899 r., ul. Wyzwolenia 74;
- 34) krzyż kamienny z 1866 r., ul. Zapłocie 51;
- 35) krzyż kamienny z 1914 r. - 1919 r., ul. Zjednoczenia 34;
- 36) cmentarz przykościelny, z 1596 r. / początek XX wieku, ul. Zjednoczenia 52;
- 37) figura na cmentarzu przy kościelnym z początku XX w., ul. Zjednoczenia 52;
- 38) kaplica architektoniczna z początku XX w., ul. Zjednoczenia 52;
- 39) krzyż kamienny, z lat 90-tych XX wieku, ul. Zjednoczenia 52;
- 40) krzyż kamienny z tyłu kościoła z 1873 r., ul. Zjednoczenia 52;
- 41) figura Chrystusa Króla z 1938 r., ul. Zjednoczenia 69;
- 42) krzyż kamienny - pasja z około 1890 r., ul. Zjednoczenia 66;
- 43) krzyż kamienny z 1881 r., ul. Zjednoczenia 84;

#### Pielgrzymowice

- 44) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XIX wieku, ul. Jasna 2;
- 45) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XIX wieku, ul. Jasna 3;
- 46) budynki gospodarcze, z lat 80-tych XIX wieku, ul. Miarki 6;
- 47) plebania parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Katarzyny, z przełomu XIX / XX wieku, ul. Miarki 6;
- 48) dwór, z około 1907 r., ul. Powstańców 4;
- 49) park dworski, z lat 60-tych XIX wieku, ul. Powstańców 4;
- 50) dawna obora, obecnie budynek mieszkalny, z lat 80-tych XIX wieku, ul. Powstańców 8;
- 51) budynek mieszkalny, z lat 30-tych XIX wieku, ul. generała Sikorskiego 37;
- 52) dawna gospoda, obecnie budynek mieszkalno- usługowy, z lat 90-tych XIX wieku, ul. Zebrzydowicka 2;
- 53) budynek mieszkalny, z lat 30-tych XIX wieku, ul. zebrzydowicka 16;
- 54) budynek mieszkalny, z końca XIX wieku, ul. Zebrzydowicka 18;
- 55) budynek mieszkalny, z lat 20-tych XIX wieku, ul. Zebrzydowicka 41;
- 56) krzyż kapliczkowy z 1920 r., skrzyżowanie ulic: Grunwaldzka / Podlesie;
- 57) cmentarz z 1695 r., ul. Miarki 6;
- 58) krzyż kamienny z 1842 r., ul. Miarki 6, nr w rejestrze B/323/71;
- 59) krzyż kamienny, z lat 70-tych XIX wieku, ul. generała Sikorskiego 41a;
- 60) krzyż kamienny z początku XX w., ul. Zebrzydowicka 41;
- 61) krzyż kamienny, z lat 20-tych XIX wieku, ul. Zebrzydowicka 46;
- 62) kaplica architektoniczna z początku XX w., ul. Zebrzydowicka 49;

#### Warszowice

- 63) dom parafialny parafii ewangelicko augsburskiej, z lat 50-tych XVIII wieku, ul. Boryńska 1;
- 64) kościół ewangelicko augsburski, z 1911 r., odbudowany w latach 1980-1981., ul. Boryńska 1;
- 65) budynek mieszkalny, z przełomu XIX / XX wieku, ul. Boryńska 3;
- 66) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Boryńska 4;

- 67) budynki gospodarcze i mieszkalny, z lat 20-tych XVIII wieku, ul. Boryńska 8;
- 68) budynek mieszkalny, z lat 20-tych XVIII wieku, ul. Boryńska 10;
- 69) budynek mieszkalny, z lat 20-tych XVIII wieku, ul. Boryńska 38;
- 70) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Krótka 4;
- 71) budynek gospodarczy, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Krótka 4;
- 72) budynek użyteczności publicznej - szkoła, z I połowy XX wieku., ul. Pszczyńska 2;
- 73) kościół parafialny parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Mikołaja, z lat 1957 - 1959, ul. Pszczyńska;
- 74) plebania parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Mikołaja, z lat 20-tych XVIII wieku, ul. Pszczyńska 3;
- 75) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Pszczyńska 23;
- 76) budynki gospodarczy i mieszkalny, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Pszczyńska 107;
- 77) budynek mieszkalny, z lat 20-tych XVIII wieku, ul. Pszczyńska 115;
- 78) budynek mieszkalny, z końca XIX wieku, ul. Pszczyńska 131;
- 79) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Pszczyńska 139;
- 80) siedlisko, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Szybowa 3;
- 81) budynek dworca z nastawnią PKP, z 1909 r., ul. Pszczyńska 4;
- 82) wiadukt kolejowy, z lat 20-te XX wieku, ul. Pszczyńska;
- 83) most i wiadukt kolejowy, z lat 20-te XX wieku, ul. Kolejowa / rz. Pszczyńska;
- 84) cmentarz, z lat 50-tych XVIII wieku, skrzyżowanie ulic: Boryńska 1 / Cieszyńska;
- 85) brama cmentarna, z lat 50-tych XVIII wieku, skrzyżowanie ulic: Boryńska 1 / Cieszyńska;
- 86) krzyż cmentarny, z lat 20-tych XVIII wieku, skrzyżowanie ulic: Boryńska 1 / Cieszyńska;
- 87) kapliczka ceglana z początku XX w., ul. Boryńska 48;
- 88) kaplica architektoniczna, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Cieszyńska 10;
- 89) krzyż kamienny, z lat 90-tych XVIII wieku, ul. Cieszyńska;
- 90) krzyż kamienny z 1890 r., ul. Łąkowa 16;
- 91) cmentarz katolicki, z lat 90-tych XVIII wieku, skrzyżowanie ulic: Pszczyńska / Żorska;
- 92) grotta na cmentarzu katolickim, z lat 50-tych XVIII wieku, skrzyżowanie ulic: Pszczyńska / Żorska;
- 93) figura Chrystusa, z lat 50-tych XVIII wieku, ul. Pszczyńska 3;
- 94) krzyż kamienny z 1844 r., ul. Pszczyńska 23;
- 95) figura św. Józefa z końca XIX w., ul. Pszczyńska 57;
- 96) krzyż kamienny z 1844 r., ul. Pszczyńska 116;
- 97) krzyż kamienny z 1835 r., ul. Pszczyńska 131;
- 98) krzyż kamienny z 1932 r., skrzyżowanie ulic: Szybowa / Cieszyńska;

#### Golasowice

- 99) budynek mieszkalny, z lat 90-tych XIX wieku, ul. Kraszewskiego 33;
- 100) budynek mieszkalny ul. z. Nałkowskiej 6;
- 101) budynek mieszkalny ul. z. Nałkowskiej 4;
- 102) dwór z lat 60-tych XIX wieku, ul. Reja 5;
- 103) park dworski, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Reja 5;
- 104) zieleń cmentarna przy kościele ewangelickim, z 1767 r. ul. Sienkiewicza 1;
- 105) kapliczka słupkowa z końca XIX w., ul. Kraszewskiego 35;
- 106) krzyż kamienny z 1877 r., ul. Kraszewskiego 45;
- 107) cmentarz, z lat 80-tych XIX wieku, ul. Reja;
- 108) figura św. Jana Nepomucena na cmentarzu z I połowy XIX w., ul. Reja;
- 109) krzyż kamienny (przy ogrodzeniu cmentarza) z końca XVIII w., ul. Reja;
- 110) krzyż metalowy na kamiennym cokole (przed kościołem) z przełomu XIX i XX w., ul. Reja;

- 111) cmentarz (przy kościele ewangelicko-augsburskim) z lat 1767 / 1945, ul. Sienkiewicza 1;  
 112) pomnik (przy kościele ewangelicko-augsburskim) z lat 20-tych XIX wieku, ul. Sienkiewicza 1;

#### Krzyżowice

- 113) zabudowania gospodarcze z 1874 r., pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zwycięstwa 32;  
 114) dawny spichlerz i stodoła, obecnie dom parafialny, z lat 80-tych XVIII wieku, koniec XIX wieku ul. Kościuszki 42;  
 115) dawna chlewnia, obecnie budynek mieszkalny, z początku XX wieku, ul. Ligonja 23;  
 116) budynek mieszkalny, z lat 20-tych XVIII wieku, ul. Ligonja 45;  
 117) dwór z 1894 r. / 1900 r., ul. Ligonja 46;  
 118) ogród dworski, z początku xx w., ul. Ligonja 46;  
 119) folwark w zespole dworskim – zabudowania gospodarcze, z przełomu XIX/XX wieku, ul. Ligonja;  
 120) budynek mieszkalny, z przełomu XIX/XX wieku, ul. Partyzantów 17;  
 121) dawna obora, obecnie dom parafialny, z lat 80-tych XVIII wieku, ul. Kościuszki 42;  
 122) ogród plebański, z 1820 r., ul. Kościuszki 42;  
 123) budynek mieszkalny, z początku XX wieku, ul. Zwycięstwa 64;  
 124) budynek mieszkalny, z lat 20-tych XVIII wieku, ul. Szkolna 37;  
 125) kapliczka ceglana z początku XX w., ul. Ligonja 23;  
 126) brama przy kościele, ul. Kościuszki 42;  
 127) cmentarz z 1799 r., ul. Kościuszki 42;  
 128) krzyż kamienny z 1884 r., ul. Kościuszki 42;  
 129) krzyż kamienny cmentarny, z lat 70-tych XVIII wieku, ul. Partyzantów 42;  
 130) krzyż kamienny z 1930 r., ul. Partyzantów (działka 992/29);  
 131) krzyż kamienny z 1878 r., ul. Szkolna 5;  
 132) krzyż kapliczkowy z 1897 r., ul. Szkolna 25;  
 133) kaplica architektoniczna św. Jana Nepomucena, z przełomu XIX / XX wieku, rzeźba – XVIII wiek, skrzyżowanie ulic: Zwycięstwa / Partyzantów;  
 134) krzyż kapliczkowy z 1902 r., ul. Zwycięstwa 36;

#### Jarząbkowice

- 135) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XIX wieku, ul. Piaskowa 8;  
 136) budynek mieszkalny, z około 1910 r., ul. Rolnicza 4;  
 137) zabudowania folwarczne, z przełomu XIX/XX wieku, ul. Spółdzielcza;  
 138) dwór - zamek, z lat 40-tych XIX wieku, Ul. Spółdzielcza, nr w rejestrze A/522/65;  
 139) park dworski, z lat 90-tych XIX wieku, ul. Spółdzielcza;  
 140) przepust ceglany, z początku XX wieku, skrzyżowanie ulic: Z. Nałkowskiej / Boczna;  
 141) krzyż kamienny ul. Rolnicza 8;  
 142) kaplica architektoniczna, z lat 20-tych XX wieku, ul. Rolnicza 19;

#### Pniówek

- 143) budynek mieszkalny, z lat 90-tych XIX wieku, ul. Krucza 17;  
 144) budynek mieszkalny, z lat 70-tych XIX wieku, ul. Krucza 79;  
 145) krzyż kamienny z 1902 r., skrzyżowanie ulic: Krucza / Orla;

Stanowiska archeologiczne na terenie gminy Pawłowice:

Lokalizacja w miejscowości	Numer stanowiska w miejscowości	Nr karty Ewidencyjnej Stanowiska Archeologicznego	Rodzaj stanowiska
Krzyżowice	<b>14</b>	AZP 103-44/27	śląd osadnictwa

			późne średniowiecze/ok. nowożytny
Warszowice	<b>8</b>	AZP 103-44/48	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Warszowice	<b>9</b>	AZP 103-44/49	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Warszowice	<b>10</b>	AZP 103-44/50	śląd osadnictwa/osada ep. kamienia/średniowiecze/ok. nowożytny
Warszowice	<b>11</b>	AZP 103-44/51	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Warszowice	<b>12</b>	AZP 103-44/69	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Krzyżowice	<b>1</b>	AZP 104-44/1	osada ok. nowożytny
Krzyżowice	<b>2</b>	AZP 104-44/2	punkt osadniczy/osada późne średniowiecze/ok. nowożytny
Krzyżowice	<b>3</b>	AZP 104-44/3	śląd osadnictwa późne średniowiecze/ok. nowożytny
Krzyżowice	<b>4</b>	AZP 104-44/5	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Krzyżowice	<b>5</b>	AZP 104-44/6	śląd osadnictwa późne średniowiecze/ok. nowożytny
Krzyżowice	<b>6</b>	AZP 104-44/7	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Krzyżowice	<b>7</b>	AZP 104-44/8	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Krzyżowice	<b>8</b>	AZP 104-44/9	punkt osadniczy ok. nowożytny (XVI-XVII w.)
Krzyżowice	<b>9</b>	AZP 104-44/10	śląd osadnictwa ok. nowożytny (poł. XVI-XVIII w.)
Warszowice	<b>3</b>	AZP 104-44/13	śląd osadnictwa/pole bitwy ok. nowożytny/1945 r.
Warszowice	<b>4</b>	AZP 104-44/14	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Warszowice	<b>5</b>	AZP 104-44/15	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Warszowice	<b>6</b>	AZP 104-44/16	fortyfikacje polowe 1945 r.
Warszowice	<b>7</b>	AZP 104-44/17	śląd osadnictwa późne średniowiecze/ok. nowożytny
Pawłowice	<b>2</b>	AZP 104-44/18	śląd osadnictwa ok. nowożytny (XVII-XVIII w.)
Pawłowice	<b>3</b>	AZP 104-44/19	śląd osadnictwa/śląd osadnictwa późne średniowiecze/ok. nowożytny (poł. XVI- XVIII w.)
Pawłowice	<b>4</b>	AZP 104-44/20	śląd osadnictwa ok. nowożytny (poł. XVII-XVIII w.)
Krzyżowice	<b>10</b>	AZP 104-44/21	śląd osadnictwa ok. nowożytny (poł. XVII-XVIII w.)
Krzyżowice	<b>11</b>	AZP 104-44/22	śląd osadnictwa

			ok. nowożytny (poł. XVII-XVIII w.)
Krzyżowice	<b>12</b>	AZP 104-44/23	śląd osadnictwa ok. nowożytny (poł. XVII-XVIII w.)
Krzyżowice	<b>13</b>	AZP 104-44/24	śląd osadnictwa ok. nowożytny (poł. XVII-XVIII w.)
Pniówek	<b>1</b>	AZP104-44/30	śląd osadnictwa ok. nowożytny (poł. XVII-XVIII w.)
Krzyżowice	<b>14</b>	AZP104-44/31	wieś średniowiecze - czasy współczesne
Warszowice	<b>8</b>	AZP 104-44/32	wieś średniowiecze - czasy współczesne
Pniówek	<b>2</b>	AZP 104-44/33	wieś II poł. XVIII w. - czasy współczesne
Warszowice	<b>1</b>	AZP 104-45/3	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Warszowice	<b>2</b>	AZP 104-45/4	śląd osadnictwa ok. nowożytny
Pawłowice	<b>1</b>	AZP 104-45/5	osada ok. nowożytny
Pielgrzymowice	<b>1</b>	AZP 106-44/86	śląd osadnictwa 3 tys. p.n.e.
Pielgrzymowice	<b>2</b>	AZP 106-44/87	śląd osadnictwa OWR
Pielgrzymowice	<b>3</b>	AZP 106-44/88	śląd osadnictwa/osada ep. kamienia/późne średniowiecze
Pielgrzymowice	<b>4</b>	AZP 106-44/89	osada późne średniowiecze
Pielgrzymowice	<b>5</b>	AZP 106-44/90	osada późne średniowiecze/okres nowożytny
Pielgrzymowice	<b>6</b>	AZP 106-44/91	osada późne średniowiecze
Pielgrzymowice	<b>7</b>	AZP 106-44/92	osada późne średniowiecze/okres nowożytny
Pielgrzymowice	<b>8</b>	AZP 106-44/93	osada późne średniowiecze/okres nowożytny
Pielgrzymowice	<b>9</b>	AZP 106-44/94	osada późne średniowiecze/okres nowożytny
Pielgrzymowice	<b>10</b>	AZP 106-44/95	śląd osadnictwa późne średniowiecze
Pielgrzymowice	<b>11</b>	AZP 106-44/96	osada późne średniowiecze/okres nowożytny
Pielgrzymowice	<b>12</b>	AZP 106-44/97	osada późne średniowiecze/okres nowożytny
Pielgrzymowice	<b>13</b>	AZP 106-44/98	śląd osadnictwa późne średniowiecze/okres nowożytny
Pielgrzymowice	<b>14</b>	AZP 106-44/99	śląd osadnictwa wczesne średniowiecze

Na obszarze gminy ustalono następujące strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej:



Strefa „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmuje:

- 1) Teren kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła z plebanią i cmentarzem w Krzyżowicach.
- 2) Teren dawnego dworu przy folwarku przy ul. Ligonía wraz z przyległym parkiem w Krzyżowicach.
- 3) Teren kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela z cmentarzem rzymsko-katolickim i budynkiem parafialnym w Pawłowicach.
- 4) Teren kościoła ewangelicko-augsburskiego z terenem cmentarza w Golasowicach.
- 5) Teren posiadłości dawnego założenia dworsko-parkowego w Golasowicach.
- 6) Teren dawnego założenia pałacowo-parkowego z folwarkiem w Jarząbkowicach.
- 7) Teren kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny z cmentarzem w Pielgrzymowicach.
- 8) Teren założenia dworsko-parkowego przy ulicy Powstańców w Pielgrzymowicach.

Strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej obejmuje:

- 1) Teren dawnego folwarku przy ul. Ligonía w Krzyżowicach.
- 2) Teren dawnego folwarku przy dworze w Golasowicach,
- 3) Teren dawnego założenia parkowo-pałacowego przy ul. Zjednoczenia wraz z folwarkiem w Pawłowicach.

Strefa „E” ochrony ekspozycji obejmuje:

- 1) Teren na południowy-wschód oraz południowy-zachód od kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła rozciągający się do ul. Ligonía w Krzyżowicach.
- 2) Teren położony na zachód od kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela do ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach.
- 3) Teren położony na wschód oraz na zachód od kościoła ewangelicko-augsburskiego w Golasowicach.
- 4) Teren położony na północ oraz na zachód od kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Pielgrzymowicach.

Strefa „K” ochrony krajobrazu związanego z zespołami zabytkowymi obejmuje:

- 1) Teren cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Pszczyńskiej w Warszowicach.
- 2) Teren cmentarza ewangelickiego przy ul. Boryńskiej w Warszowicach.
- 3) Pozostałości kompozycji krajobrazowej związanej z dworem i parkiem – system stawów i kanałów rozciągających się na wschód, południe i północ od założenia dworsko-parkowego oraz folwarku w Golasowicach.
- 4) Pozostałości cmentarza rzymsko-katolickiego przy nieistniejącym obecnie kościele w Golasowicach.
- 5) Teren kompozycji przestrzennej związanej z danym założeniem pałacowo-parkowym w Jarząbkowicach.
- 6) Tereny obejmujące rozciągające się w sąsiedztwie stawy na wschód i południe od dworu w Pielgrzymowicach.

Strefa „Wo” ochrony i obserwacji archeologicznej obejmuje:

- Tereny w rejonie przedstawionych w tabeli stanowisk archeologicznych wg badań AZP,
- Teren wzgórza, na którym zlokalizowany jest kościół p.w. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach,
- Tereny lokalizacji założeń i obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Większe prace ziemne prowadzone na tych terenach należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

Z uwagi na ustawowy zakres planu ogólnej zasady zagospodarowania dotyczące wskazanych powyżej zabytków i obszarów zabytkowych mogą zostać określone na etapie zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W aneksie nr IV Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego dotyczącego dóbr kultury współczesnej wskazano Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Szkolna 36 w Pawłowicach, Stanisław Niemczyk, 1986-1994.

#### **k) obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne**

Na terenie gminy Pawłowice nie występują obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

#### **l) tereny zamknięte i ich strefy ochronne**

Na obszarze gminy terenami zamkniętymi są tereny kolejowe ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. W związku z tym wymaga się ustalenia tylko granic tych terenów oraz granic ich strefy, w której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego.

#### **m) obszary ograniczonego użytkowania**

Na terenie Gminy Pawłowice nie ustanowiono obszarów ograniczonego użytkowania na podstawie art. 135 prawa ochrony środowiska.

Przez teren sołectwa Krzyżowice przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 2,5 MPa posiadający strefę kontrolowaną o szerokości 40,0 m, prowadzący gaz do stacji redukcyjno pomiarowej. W strefie zgodnie z przepisami odrębnymi występuje zakaz zabudowy. Ze względu na szkody górnicze przewiduje się jego przebudowę.

Przez teren Gminy przebiegają sieci elektroenergetyczne niskiego, średniego wysokiego i najwyższych napięć. Na rysunku uwarunkowań pokazano sieci 110 kV i 220 kV. Dla sieci 220 kV wskazano strefy technologiczne, w których występuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, zabudowy zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej. Wskazano również projektowaną linię 110 kV KWK Pniówek oraz projektowaną linię 400 kV łączącą linię w gminie Godów z mającym powstać węzłem sieci GPZ Podborze. Ponadto istnieją plany przebudowy linii 220 kV w tym z podniesieniem napięcia do 400 kV na części z nich. Prace te będą poddane konsultacją społeczną. Podniesienie napięcia na sieci z 220 kV na 400 kV i ewentualne poprowadzenie sieci trzytorowych zwiększy strefę oddziaływania przebudowanych linii.

#### **n) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji**

W opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy jako obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji wskazano obszary:

- 1) przekształceń terenów wzdłuż drogi nr 81 w rejonie planowanego węzła drogowego z drogą nr 933 wymagający organizacji przestrzennej i komunikacyjnej jako obszar o największych w gminie możliwościach realizacji usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>,
- 2) przekształceń i rekultywacji zwałowiska „Kościelniok” jako potencjalna możliwość kształtowania budowli krajobrazowej z wykorzystaniem mas skalnych powstających przy przerabianiu kopaliny przez kopalnie węgla kamiennego. Przewiduje się możliwość ukształtowania wzgórza będącego dominantą w krajobrazie gminy z możliwością wykorzystania dla celów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych (trasy rowerowe, tereny dla motocrossu, platformy widokowe, loty paralotnią itp.),
- 3) przekształceń i rekultywacji terenów położonych na północ od ul. Polnej od ul. Zjednoczenia, aż do ul. Kruczej. Jest to obszar na którym istnieje możliwość rozwoju centrum usługowego gminy, terenów sportowo-rekreacyjnych i terenów parkowych z wykorzystaniem zieleni na byłej hałdzie kopalni „Pniówek”. Jest to obszar kontynuacji rozwoju programu usługowego i mieszkaniowego na osi ulicy Polnej,
- 4) rehabilitacji terenów i obiektów dworca kolejowego „Pawłowice Śl.” w nawiązaniu do planowanej drogi klasy głównej Pawłowice – Rydułtowy.

#### **o) obszary ciche w aglomeracji oraz obszary ciche poza aglomeracją**

Na terenie gminy nie zostały ustanowione, na podstawie art. 118b ustawy prawo ochrony środowiska, obszary ciche w aglomeracji, ani obszary ciche poza aglomeracją.

#### **p) grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III oraz grunty leśne**

Gleby klasy I-III, które w gminie Pawłowice zajmują około 3 632,0 ha, co stanowi 64,5 % powierzchni gruntów rolnych. Część powierzchni gruntów rolnych posiada już zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze uzyskaną w ramach sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego.

Grunty leśne wg ewidencji gruntów zajmują powierzchnię ok. 652,2 ha.

#### **q) zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej**

Na terenie gminy nie są zlokalizowane ani nie są planowane zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

**r) obszary pasa nadbrzeżnego, w tym w szczególności pasa technicznego**

Na terenie gminy Pawłowice nie występują obszary pasa nadbrzeżnego, w tym pasa technicznego.

**2. Rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej wraz z obowiązującymi dla nich ograniczeniami w zagospodarowaniu**

Obiekty infrastruktury społecznej to miejsca i instytucje, które wspierają rozwój społeczności lokalnych oraz zaspokajają ich potrzeby w zakresie edukacji, zdrowia, kultury i innych usług społecznych. Na obszarze gminy funkcjonują:

z zakresu edukacji:

- Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach, ul. Szkolna 1 a,
- Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach, ul. Karola Miarki 8,
- Publiczne Przedszkole w Warszowicach ul. Pszczyńska 74,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach, ul. Szkolna 1,
- Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, ul. Powstańców 6,
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach, ul. Pszczyńska 2,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Golasowicach (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, - Publiczne Przedszkole) ul. Z. Nałkowskiej 2;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach - (Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka, Publiczne Przedszkole), ul. Szkolna 7,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pukowca, Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie), ul. Pukowca 4,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach (Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa szkoła I stopnia), ul. Pukowca 5.

Na terenie Gminy Pawłowice funkcjonują również niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

z zakresu zdrowia:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARTIMED”, Golasowice, ul. Korczaka 6,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” S.C., Pawłowice, ul. Górnicza 26A, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp. z o.o., Pniówek, ul. Krucza 12,
- Przychodnia POZ, Pawłowice, ul. Zjednoczenia 12,
- Przychodnia POZ, Krzyżowice, ul. Ligonja 48,
- Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS 99" z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Pniówek , ul. Krucza 12, Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Calm-Med", Pniówek, ul. Krucza 12.

Na terenie gminy Pawłowice funkcjonują również apteki.

z zakresu kultury i rekreacji:

- Centrum Kultury w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 67, Pawłowice,
- Gminna Biblioteka w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65, Pawłowice,
- Gminny Ośrodek Sportu Centrum Multidyscyplinarne (Iodowisko, wrotkarnia), ul. Sportowa 14, Pawłowice,
- Dom Ludowy w Jarząbkowicach.

Na terenie gminy Pawłowice funkcjonują boiska wielofunkcyjne oraz korty tenisowe.

z zakresu usług socjalnych:

- Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II w Katowicach Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krzyżowicach, Krzyżowice, ul. Ligonja 48,
- Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi, Pielgrzymowice, ul. Golasowicka 15.

z zakresu porządku publicznego:

- Komisariat policji, ul. Miarki 1, Pawłowice,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Golasowicach, ul. Kraszewskiego 2,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowicach, ul. Cieszyńska 2,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 64,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżowicach, ul. Floriana 8,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pielgrzymowicach, ul. Zebrzydowska 14,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jarząbkowicach, ul. Rolnicza 1.

Infrastruktura społeczna wzmacnia integrację społeczną i lokalne więzi. Zapewnia mieszkańcom dostęp do niezbędnych usług i wsparcia. Poprawia jakość życia i oferuje możliwości edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne, co wpływa na zdrowie i dobrostan mieszkańców. Inwestowanie w infrastrukturę społeczną jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju gmin i regionów.

Infrastruktura transportowa jest kluczowa dla mobilności mieszkańców - umożliwia łatwy dostęp do pracy, szkoły i innych instytucji. Umożliwia połączenia między różnymi regionami, co sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Obiekty infrastruktury transportowej, czyli elementy, które umożliwiają i wspierają ruch osób oraz towarów. Na terenie Pawłowic powiązania komunikacyjne tworzone są poprzez:

- drogi:
  - droga krajowa - DK81 - łącząca Katowice – Mikołów – Żory – Skoczów,
  - drogi wojewódzkie:
    - a) DW938 - łącząca Pawłowice z Cieszynem
    - b) DW933 - łącząca Chrzanów z Rzuchowem i dalej poprzez DW935 z Raciborzem,
  - drogi powiatowe:
    - a) S 4100 - Warszowice ul. Pszczyńska do gr. z gminą Suszec,
    - b) S 2629 - Golasowice ul. Kraszewskiego, ul. Nałkowskiej, ul. Bąkowska do gr. powiatu cieszyńskiego,
    - c) S 4101 - Krzyżowice ul. Zwycięstwa, ul. Ligonia - Warszowice ul. Boryńska,
    - d) S 4108 - Krzyżowice ul. Zwycięstwa - Pniówek ul. Orla,
    - e) S 4107 - Krzyżowice ul. Śląska,
    - f) S 4106 - Pawłowice ul. Zjednoczenia, ul. Wyzwolenia do gr. z Mizerowem,
    - g) S 2646 - Pielgrzymowice - ul. Jastrzębska, ul. Golasowicka, ul. Zebrzydowska do gr. powiatu cieszyńskiego,
    - h) S 4161 - Golasowice ul. J. Korczaka,
    - i) S 4162 - Pielgrzymowice ul. Golasowicka,
    - j) S 4159 - Jarząbkowice ul. Wiejska, ul. Kasztanowa - Golasowice ul. A. Zawadzkiego,
    - k) S 4105 - Pawłowice ul. Zjednoczenia,
    - l) S 4163 - Pniówek ul. Wodzisławska,
  - drogi gminne.
  - kolej:
    - a) linię kolejową Nr 157 relacji Pawłowice Śląskie - Skoczów,
    - b) linię kolejową Nr 159 relacji Orzesze - Wodzisław Śląski.

Ponadto, na terenie gminy dostępne są środki komunikacji publicznej:

Autobusy:

- Międzygminny Związek Komunikacyjny (MZK) Jastrzębie-Zdrój: linie 307, B10, B11, B12, B13, B14, S15.
- Komunikacja Lokalna Gminy Pawłowice: linie L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7.
- Komunikacja Powiatowa: linia U1.
- Prywatni przewoźnicy: Bus Brothers, Drabas, Wispol, Almitour (linia RS).

Przystanki kolejowe:

- Pawłowice Śląskie Centrum, przy ul. Podróznej (między ul. Zapłocie a ul. Pszczyńską),
- Warszowice przy ul. Dworcowej.

Postoje taksówek:

- Centrum Przesiadkowe przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach.
- Przy Kopalni KWK Pniówek, ul. Górnicza, Pawłowice Osiedle.

Gmina Pawłowice oferuje również rozbudowaną infrastrukturę rowerową, sprzyjającą zarówno rekreacji, jak i codziennym dojazdom. W każdym sołectwie gminy powstały nowoczesne punkty przesiadkowe, które umożliwiają wygodną zmianę środka transportu oraz odpoczynek podczas podróży. Punkty te wyposażone są m.in. w zadaszone wiaty rowerowe, miejsca rekreacyjne, toalety publiczne oraz samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Łączna długość ścieżek rowerowych w gminie wynosi 68,7 km. Każda trasa posiada unikalną nazwę i oznaczenie kolorystyczne:

- Trakt Reitzensteinów (czerwony): 30 km długości; prowadzi z Pawłowic przez Jastrzębie-Zdrój, Pielgrzymowice, Jarząbkowice i Golasowice.
- Trakt Czarnego Skarbu (czarny): szczegółowy przebieg dostępny na stronie gminy.
- Trakt Cesarsko-Pruski (zielony): szczegółowy przebieg dostępny na stronie gminy.
- Trakt Książęcy (żółty): 4,7 km długości; trasa rozpoczyna się w Pawłowicach na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Teligi, prowadząc do Studzionki.
- Plessówka (niebieski): 28,7 km długości (4,6 km na terenie gminy Pawłowice); międzygminna trasa biegnąca przez Pawłowice, Suszec i Kobiór, stanowiąca główną oś systemu turystycznych tras rowerowych w powiecie pszczyńskim.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej.

W zakresie zaopatrzenia w wodę - głównym źródłem zaopatrzenia w wodę są dwa ujęcia połączone za stacjami uzdatniania zlokalizowane w Warszowicach i Golasowicach obsługujące całą Gminę. Ze względu na możliwość awarii istnieje możliwość poboru wody z sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Kanalizacji i Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Przez teren gminy przebiegają rurociągi magistralne tego przedsiębiorstwa.

W zakresie kanalizacji sanitarnej - oczyszczanie ścieków odbywa się zgodnie z zasadami wyznaczonymi w dokumencie „Aglomeracja Pawłowice”. Ścieki sanitarne z sołectw Bąków (gm. Strumień), Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice i części Pawłowic systemem pompowym trafiają na oczyszczalnię Krzyżowice poprzez podczyszczalnię w Pniówku, ścieki z Krzyżowic i Warszowic i części Pawłowic również pompowo trafiają na oczyszczalnię w Krzyżowicach bezpośrednio. Uzupełniająco ścieki oczyszczane są w przydomowych oczyszczalniach.

Odrębnym zagadnieniem jest odprowadzenie wód opadowych, naturalnie odpływających do rowów, cieków i rzek, w rejonie Krzyżowic ze względu na osiadania terenu wymagających przepompowania do rzeki Pszczyńki. Pompownie rozlokowane są wzdłuż rzeki oraz w centrach rejonów maksymalnych osiadań.

W zakresie zaopatrzenia w gaz - na teren Gminy do stacji redukcyjno-pomiarowej położonej w Krzyżowicach gaz dociera z kierunku Żor gazociągiem wysokiego ciśnienia 2,5MPa. Stąd gazociągami średniego ciśnienia rozprowadzany jest po obszarze gminy. Jedynie zabudowa wielorodzinna obsługiwana jest siecią niskiego ciśnienia po jego redukcji na stacji drugiego stopnia.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło - na obszarze Gminy wyróżniamy dwa obszary ucieplnienia. Pierwszy to sąsiedztwo kopalni KWK „Pniówek”, który zasilany jest w ciepło z jej elektrociepłowni, która po pokryciu potrzeb własnych siecią zdalaczną dostarcza ciepło do zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Pozostała część gminy opiera ucieplnienie o indywidualne źródła, Poza spalaniem paliw stałych, gazowych i płynnych poszerza się zakres poboru ze źródeł odnawialnych, solarnych, fotowoltaiki czy pomp ciepła.

W zakresie elektroenergetyki - przez obszar Gminy przebiegają linie elektroenergetyczne najwyższych napięć (obecnie 220kV) nie posiadające powiązań z układem ją zasilającym. Linie 110kV dostarczają energię do trzech GPZ-ów zlokalizowanych na północy gminy, na kopalni „Pniówek” i Pawłowicach. Ten ostatni stanowi źródło zaopatrzenia gminy poprzez sieć średnich napięć zaopatrującą stacje transformatorowe.

Rozwija się indywidualna produkcja energii elektrycznej poprzez urządzenia fotowoltaiczne.

Infrastruktura techniczna KWK „Pniówek”.

Znaczna część infrastruktury technicznej kopalni zawiera się na jej terenie. Poza ten obszar wykraczają,

- sieci elektroenergetyczne wysokich i średnich napięć wraz z projektowanym odcinkiem linii 110kV,
- sieci wodociągowe (pobór wody dla celów przemysłowych, a następnie ich zrzut), odprowadzanie wód do osadników oraz wód słonych do kolektora „Olza”,
- sieć ciepłownicza obsługująca zabudowę mieszkaniową i usługową,
- gazociągi z odmetanawiania.

### **3. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym oraz krajobrazy priorytetowe;**

Na terenie gminy nie występują krajobrazy priorytetowe określone w Audycie Krajobrazowym Województwa Śląskiego oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

### **V. Część graficzna uzasadnienia projektu planu ogólnego**

Część graficzna uzasadnienia projektu planu ogólnego obejmuje następujące rysunki w skali 1 : 10 000:

Rysunek Nr 1 - stan istniejący zagospodarowania,

Rysunek Nr 2 - uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe,



Rysunek Nr 3 - ograniczenia i zagrożenia dla zabudowy,

Rysunek Nr 4 - prognozowany wpływ eksploatacji węgla kamiennego na powierzchnię terenu w okresie koncesyjnym,

Rysunek Nr 5 - analiza chłonności terenów umożliwiających lokalizację zabudowy mieszkaniowej,

Rysunek Nr 6 - plan ogólny - rysunek zbiorczy z uwarunkowaniami.





- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY
- GRANICE SOŁECTW
- UKŁAD OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH
- A - PAWŁOWICE
- B - PIELGRZYMNOWICE
- C - WARSZOWICE
- D - GOLAŠOWICE
- E - KRZYKOWICE
- F - JARZĄBKOWICE
- G - PŁOCZYCE
- OBSZARY TWORZĄCE STRUKTURĘ FUNKCYJNALNO-PRZESTRZANNĄ GMINY:
- MN - TEREN ZABUDOWY MIESZKANOWEJ JEDNORODZINNEJ
- MW - TEREN ZABUDOWY MIESZKANOWEJ WIELORODZINNEJ
- U - TEREN USŁUG
- UZ - TEREN USŁUG ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
- UN - TEREN USŁUG NAUKI
- UE - TEREN USŁUG EDUKACYJNYCH
- UR - TEREN USŁUG KULTURY RELIGIJNEJ
- US - TEREN USŁUG SPORTU I REKREACJI
- P - TEREN PRODUKCJI
- G - TEREN GÓRNICZWA
- I - TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- RN - TEREN ROLNICTWA Z ZAKAZEM ZABUDOWY
- RZ - TEREN ZABUDOWY ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM
- WS - TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRODLADOWYCH
- L - TEREN LASU
- Z - TEREN ZIELENI
- ZD - TEREN OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
- CC - TEREN CEMENTARZA CZYNNEGO
- KG - TEREN GARAŻU
- KOP - TEREN PARKINGU
- INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
- KDR - TEREN DROGI GŁÓWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO - DROGA KRAJOWA
- KDG - TEREN DROGI GŁÓWNEJ - DROGA WOJEWÓDZKA
- KDZ - TEREN DROGI ZBIORCZEJ - DROGI POWIATOWE
- DR - TEREN DROGI GMINNEJ
- KK - TEREN KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ
- TK - TERENY KOLEJOWE ZAMKNIĘTE

0 500 1 500 m



PLAN OGÓLNY GMINY PAWŁOWICE

STAN WYKONANIA

SKALA 1 : 5000

Projektant: Urząd Gminy Pawłowice, ul. 20 Stycznia 10, 42-020 Pawłowice, tel. 76 820 20 20, e-mail: urzad@gminapawlowice.pl





- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY
- GRANICE SOLECTW
- UKŁAD OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH**
- A - PAWŁOWICE
- B - PIELGRZYMNOWICE
- C - WARSZOWICE
- D - GOLAŚOWICE
- E - KRZYŻOWICE
- F - JARZĄBKOWICE
- G - PĄCZÓWEK
  
- WARTOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO**
- LASY WŁĘTE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO LS
- GLEBY KLASY II - III
- ZŁOŻA KOPALIN
- GRANICE ZŁOŻ WĘGLA KAMIEŃNEGO
- GRANICE ZŁOŻ TORFÓW PAWŁÓWKA I PAWŁÓWKA B
- USTALONE FORMY OCHRONY PRZYRODY**
- POMNIKI PRZYRODY
- HYDROLOGIA**
- CIEKI GŁÓWNE
- ZBIORNIKI WODNE
- GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 345 RYBNIK
- OBSZARY ZDRENIOWANE
- WARTOŚCI ŚRODOWISKA KULTURWEGO**
- OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
- OBIEKTY WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
- OBIEKTY WPISANE NA LISTĘ DOBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
- STREFA "A" - ŚCISLEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- STREFA "B" - POŚREDNIEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- STREFA "C" - OCHRONY EKSPOZYCJI
- STREFA "K" - OCHRONY KRAJOBRAZU
- STREFA "W" - OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ
- STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE PUNKTOWE
- STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE POWIERZCHNIOWE

0 500 1 500 m

N

**PLAN OGÓLNY GMINY PAWŁOWICE**



WZBUDNIK NR 2 DO UZASADNIENIA  
UMIARUNKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURWEGO

SKALA 1 : 5000

Pracownia Urbanistyczna i Planowa Sp. z o.o.  
ul. 28.05.1950

ul. 28.05.1950 w Pawłowicach 50  
tel. 71 728 12 32





- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY
- GRANICE SELEKTIVY
- UKŁAD OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH
  - A - PAWŁOWICE
  - B - PIELGRZYMCOWICE
  - C - WARSZCZOWICE
  - D - GOŁASOWICE
  - E - ARZCZOWICE
  - F - JARZĄBKOWICE
  - G - PINCZYKÓW
- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
  - LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110 kV
  - LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 kV
  - PROJEKTOWANA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 kV
  - STREFA TECHNOLOGICZNA OD LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 220 kV - 25,0 m OD OSI LINII
  - STREFA TECHNOLOGICZNA OD PROJEKTOWANEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV - 35,0 m OD OSI LINII
  - GRANICA TERENÓW WYŁĄCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH OD LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH WN
  - GRANICA TERENÓW WYŁĄCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH OD LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH WN
  - GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 300 S 5 MPa
  - STREFA KONTROLOWANA OD GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA 20,0 m OD OSI GAZOCIĄGU
  - ŁĄCZKA WÓD PODZIEMNYCH, POSIADAJĄCE STREFĘ OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
  - ŁĄCZKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
- ZAGROŻENIA
  - OSZCZĄDKI NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST WYSOKIE (W WYKOSI 10% (RAZ NA 10 LAT))
  - OSZCZĄDKI NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST ŚREDNIE (W WYKOSI 1% (RAZ NA 100 LAT))
  - TERENY ZAGROŻONE RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI
  - OSUWISKA AKTYWNE CIĄGŁE
  - OSUWISKA AKTYWNE OKRESOWO
  - OSUWISKA NIEAKTYWNE
- INNE OGRANICZENIA
  - GRANICE TERENÓW W ODLĘGŁOŚCI DO 50,0 M, 150,0 M I 500,0 M OD GRANIC CMENTARZA
  - TEREN CMENTARZA
  - ZASZCZEGÓLNIENIE OGRANICZAJĄCEJ PRZESKODY DLA RADARU METEOROLOGICZNEGO PAMŻA
  - GRANICE TERENÓW GÓRNICZYCH
  - GRANICE OBSZARU GÓRNICZEGO

0 500 1 500 m

PLAN OGÓLNY GMINY PAWŁOWICE



BYLBUK NR 3 DO UZASADNIENIA OGRANICZENIA ZAGROŻENIA DLA ZABUDOWY

SKALA 1 : 5000

Pracownia Urbanistyczna i Planowa Sp. z o.o.  
ul. 28.05.1950

ul. 28.05.1950 w Pawłowicach 50  
ul. 28.05.1950





- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY
- GRANICE SOLECTW
- UKŁAD OSIEDLI EVIDENCYJNYCH
  - A - PAWŁOWICE
  - B - PIELGIMOWICE
  - C - WARSZOWICE
  - D - GOŁASZOWICE
  - E - KRZYCZOWICE
  - F - JARZĄBKOWICE
  - G - PACHÓW
- PROGNOZOWANY WYNIK EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO NA POWIERZCHNIE TERENU W OKRESIE KONCESYJNYM
- OBNIŻENIA TERENU (WARTOŚĆ OBNIŻENIA W METRACH)
- OKRZESZALCENIA TERENU WG KATEGORII
  - I KATEGORIA
  - II KATEGORIA
  - III KATEGORIA
  - IV KATEGORIA
  - V KATEGORIA
- KATEGORIE TERENÓW I OSIADLI NAKRADAJĄ SIĘ NA SERIE W POBLIŻY GRANIC TERENÓW GÓRNICZYCH
- PRZEWDYKANE TERENY ZAGROŻONE PODTOPNIAMI W 2051 R.
- GÓRNICZWO I ŻŁOŻA KOPALIN
  - GRANICE ŻŁOŻ WĘGLI KAMIENNYCH
  - GRANICE TERENÓW GÓRNICZYCH

0 500 1 500 m

PLAN OGÓLNY GMINY PAWŁOWICE



STREŻENIE NR 4 DO UZASADNIENIA I PROGNOZOWANY WYNIK EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO NA POWIERZCHNIE TERENU W OKRESIE KONCESYJNYM

SKALA 1:1500

Plan ogólny Gminy Pawłowice, 2015 r.

Projektant: [nazwa]





- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY
- GRANICE SOLECTW
- UKŁAD OBSZARÓW EWIDENCYJNYCH
- A - WARSZOWICE
- B - KRZYŻOWICE
- C - PIWÓWEK
- D - PAWŁOWICE
- E - GOŁUSZOWICE
- F - JARZĄBKOWICE
- G - PIEŁGROZYMOWICE
- OBSZAR UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WYZNACZONE W MPZP - 931,20 HA
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ WYZNACZONE W MPZP - 18,29 HA
- TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ WYZNACZONE W MPZP - 100,70 HA
- NIEZABUDOWANE TERENY UMOZLIWIAJĄCE LOKALIZACJĘ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ WYZNACZONE W OBOWIAZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ - 514,67 HA
- DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ - 7,08 HA
- DLA TERENÓW ZABUDOWY ZAGRODOWEJ - 73,36 HA



JAWORSKI & SP. z o.o.  
 ul. Wesoła 10, 05-110 Pawłowice, tel. 22 640 11 11, www.jaworski.pl  
 PROJEKTANT PLANU OGÓLNEGO: DR inż. JAWORSKI & SP. z o.o.

0 500 1 500 m

**PLAN OGÓLNY GMINY PAWŁOWICE**  
 ETAP NR 3 DO UZASADNIENIA  
 ANALIZY CIEPLOTY TERENÓW UMOZLIWIAJĄCYCH LOKALIZACJĘ  
 ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

SKALA 1 : 10 000    Planowa i techniczna skala 1:10 000    14.09.2014 r. (Pawłowice)





- GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY
- GRANICE SOLECTYW
- UKŁAD ODRĘBÓW EWIDENCYJNYCH
- A - PAWŁOWICE
- B - PIELGRZYMOWICE
- C - WARSZOWICE
- D - OSŁADOWICE
- E - KRZYŻOWICE
- F - JARZĄDOWICE
- G - PIŃKÓW
- OBSZAR UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY
- STREPY PLANISTYCZNE**
- STREFA WIELOFUNKCYJNA Z ZABUDOWĄ MIESZKANOWĄ WIELORODZINNĄ
- STREFA WIELOFUNKCYJNA Z ZABUDOWĄ MIESZKANOWĄ JEDNORODZINNĄ
- STREFA WIELOFUNKCYJNA Z ZABUDOWĄ DĄGRODOWĄ
- STREFA USŁUGOWA
- STREFA HANDLU WIELKOPOWERZCHNIOWEGO
- STREFA GOSPODARZA
- STREFA PRODUKCJI ROLNICZEJ
- STREFA INFRASTRUKTURALNA
- STREFA ZIELENI I REKREACJI
- STREFA CMENTARZY
- STREFA GÓRNICWA
- STREFA OTWARTA
- STREFA KOMUNIKACYJNA
- UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE**
- GRANICE ZŁOŻ WĘGLA KAMIEŃNEGO
- GRANICE ZŁOŻ TORFÓW PAWŁÓWKA I PAWŁÓWKA B
- POMIANKI PRZYRODY
- CIEKI GŁÓWNE
- GŁÓWNY ZBIORNIK WÓD PODZIEMNYCH NR 345 RYBIK
- UWARUNKOWANIA KULTUROWE**
- OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
- OBIEKTY UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
- KRZYŻE I KAPLĄCZKI UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
- OBIEKTY WPISANE NA LISTĘ DZIEŁ KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
- STREFA "K" - SZCZĘLI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- STREFA "K" - POSREDNIEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- STREFA "K" - OCHRONY EKSPOZYCJI
- STREFA "K" - OCHRONY KRAJOBRAZU
- STREFA "K" - OCHRONY KRAJOBRAZU
- STREFA "K" - OCHRONY KRAJOBRAZU
- STREFA "K" - OCHRONY KRAJOBRAZU
- ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU**
- OBSZARY, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST WYSOKIE I WYNIOSI 10% (RAZ NA 10 LAT)
- OBSZARY, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST ŚREDNIE I WYNIOSI 1% (RAZ NA 100 LAT)
- TERENY ZAGROŻONE RUCHAMI MASYWNYMI ZEM
- ZSUWISKA AKTYWNE CAŁE
- ZSUWISKA AKTYWNE CZĘŚCOWO
- ZSUWISKA NIEAKTYWNE
- STREFA KONTROLIOWANA OD GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA 30,0 M OD OSŁADZACZU
- STREFA TECHNOLOGICZNA OD LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 220 kV - 25,0 m OD OSŁUNI
- STREFA TECHNOLOGICZNA OD PROJEKTOWANEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV - 35,0 m OD OSŁUNI
- GRANICA TERENÓW WYŁĄCZONYCH Z MOŻLIWOSCI LOKALIZACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH OD LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NN I WN
- ZASIEG POWERSZCZYN OGRANICZAJĄCY PRZESZKODY DLA RADARÓW METEOROLOGICZNEGO RAMZA
- GRANICE TERENÓW GÓRNICZYCH
- GRANICE OBSZARÓW GÓRNICZYCH
- GRANICE TERENÓW W ODLEGŁOŚCI 50,0 M, 150,0 M I 500,0 M OD GRANIC CMENTARZA
- GRANICE TERENÓW W OBLĘGŁOŚCI 50,0 M, 150,0 M I 500,0 M OD GRANIC CMENTARZA
- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA**
- LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110 kV
- LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 220 kV
- PROJEKTOWANA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 kV
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 200 2,5 MPa
- UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH, POSIADAJĄCE STREFY OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
- UJĘCIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
- GRANICE OBSZARÓW ZMIŁOROWNYCH

PLAN OGÓLNY GMINY PAWŁOWICE

STRONA NR 1 DO UZASADNIENIA PLANU OGÓLNEGO - WYBRANE ZBIORY I UWARUNKOWANIA

SKALA 1 : 10 000

0 500 1 500 m

14.200 Państwa i Podpisana S.A. ul. 28.02.2015.